


- | STATO DI FATTO  | LAVORAZIONI   |
|---|---|
| ☐ Porzioni di intonaco distaccato   | ① Ripristino di strutture in c.a. degradate   |
| ☐ Distacco di intonaco, espulsione dei copriferri in cls e corrosione delle barre di armature | ② Realizzazione di intonaci ai silicati di potassio                                 |
| ☐ Macchie di umidità  | ③ Sostituzione di copertina in marmo  |
| ☐ Muffe (macchie nere)  | ④ Parziale sostituzione di rivestimenti in marmo                                    |
| ① Rivestimenti in tessere 2cm x 2cm   | ⑤ Pulitura rivestimenti in marmo ed in tessere                                      |
| ② Rivestimenti in lastre di marmo   | ⑥ Sostituzione dei pluviali esistenti con pluviali in P.V.C. posti all'esterno      |
| ③ Intonaco tipo Li Vigni  | ⑦ Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in alluminio e vetri termocustici |
| ④ Telaio in lamierino   | ⑧ Sostituzione avvolgibili e cassonetti   |
| ☐ Lesioni   | ⑨ Fornitura e posa in opera di serramenti esterni blindati                          |

— LOTTO A (Prospetti blocco 1 e 2)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO  
AREA TECNICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE

LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO DEI PROSPETTI  
DELL'EDIFICIO 6 DI VIALE DELLE SCIENZE  
EX INGEGNERIA CHIMICA E NUCLEARE - LOTTO A



Elaborato:

STATO DI FATTO E LAVORAZIONI PROSPETTI  
C-C-D-D-E-E-F-F

PROGETTO  
ESECUTIVO

PROGETTISTI  
arch. Costanza Conti  
arch. Rosario Lo Piccolo

TAV. G.05

Scala: 1:100

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
arch. Carlo Gristina

DATA: aprile 2022