



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA TECNICA

LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI
DELLA PRESIDENZA DELLA SCUOLA POLITECNICA
EDIFICIO 7 VIALE DELLE SCIENZE

- Lotto 3 -

- PROGETTO ESECUTIVO -

Elaborato:

COSTI DELLA SICUREZZA

PROGETTO

E.E.02.01

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Costanza Conti

PROGETTISTA
Arch. Rosalba Musumeci

Collaboratore:
Arch. Salvatore Inguì

DATA: Aprile 2020

PROT.N.:

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI DELLA
PRESIDENZA DELLA SCUOLA POLITECNICA - EDIFICIO 7 VIALE DELLE
SCIENZE - LOTTO 3

COMMITTENTE:

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 26.05.01.001	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro ... rre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,41	57,41
2 26.06.01	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calot ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Per ufficio D.L.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	9,78	29,34
3 26.07.06.001	Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese d'impiego.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	230,85	230,85
4 26.07.06.002	Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... ero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per ogni mese successivo al primo.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	9,99	49,95
5 26.07.07	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento de ... perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	120,70	724,20
6 26.01.28	Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a terra e opportunam ... o tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. CORPO 5 - PROSPETTO E-E - PROSPETTO F-F (lung.=8,50+6,50)	2,00	16,90 8,50 15,00		2,000 2,000 2,000	33,80 17,00 60,00		
	SOMMANO mq					110,80	20,08	2'224,86
7 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... er ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio (lung.=8,00+3,00+3,00)		14,00		16,000	224,00		
	A R I P O R T A R E					224,00		3'316,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					224,00		3'316,61
	SOMMANO mq					224,00	7,95	1'780,80
8 26.01.01.002	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio CORPO 5 - PROSPETTO E-E		16,90 2,00		16,000 12,000	270,40 24,00		
	- PROSPETTO F-F		8,50 8,50		4,000 12,000	34,00 102,00		
	SOMMANO mq					430,40	9,07	3'903,73
9 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni Vedi voce n° 8 [mq 430.40]	5,00				2'152,00		
	SOMMANO mq					2'152,00	1,28	2'754,56
10 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base Vedi voce n° 8 [mq 430.40] Vedi voce n° 7 [mq 224.00]					430,40 224,00		
	SOMMANO mq					654,40	3,62	2'368,93
11 26.01.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. Vedi voce n° 8 [mq 430.40]					430,40		
	SOMMANO mq					430,40	2,90	1'248,16
12 26.01.13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il de ... agistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. CORPO 5 - PROSPETTO E-E (larg.=3*0,50) (larg.=3*0,50) - PROSPETTO F-F (larg.=3*0,50)		16,90 14,00 8,50	1,500 1,500 1,500		25,35 21,00 12,75		
	SOMMANO mq					59,10	21,90	1'294,29
13 26.01.14	Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati conveni ... stero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. CORPO 5 - PROSPETTO E-E - PROSPETTO F-F		4,00 4,00	5,000 5,000		20,00 20,00		
	A R I P O R T A R E					40,00		16'667,08

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE: