



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI 13 E 14 DI VIALE DELLE SCIENZE



COMPUTO METRICO		02
	il R.U.P. (<i>arch. Rosario Lo Piccolo</i>) _____	CM
Progettista arch. Carlo Gristina - AREA TECNICA		
Collaboratore: arch. Gaetano Russo- AREA TECNICA		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Edificio 13 (SpCat 1) p. interrato bagni n.1 (Cat 1)							
1 / 1 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'ave ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	pareti	2,00	2,70		2,500	13,50		
	pareti	2,00	1,80		2,500	9,00		
	pareti	2,00	2,70		2,500	13,50		
	pareti	1,00	2,40		2,500	6,00		
	pareti	3,00	2,20		2,500	16,50		
	pavimenti *(lung.=(4,9+3+2,7+3,5+5,5))	1,00	19,60			19,60		
	pareti	4,00	2,40		2,500	24,00		
	pareti	2,00	4,00		2,500	20,00		
	SOMMANO m²					122,10	10,84	1'323,56
2 / 2 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm							
	pareti	3,00	2,70		4,000	32,40		
	pareti	3,00	2,70		4,000	32,40		
	pareti	3,00	1,80		4,000	21,60		
	pareti	3,00	1,80		4,000	21,60		
	pareti	3,00	2,40		4,000	28,80		
	pareti	3,00	2,40		4,000	28,80		
	pareti	3,00	1,30		4,000	15,60		
	pareti	3,00	1,30		4,000	15,60		
	pareti	3,00	2,40		4,000	28,80		
	pareti	3,00	2,40		4,000	28,80		
	pareti	3,00	3,90		4,000	46,80		
	pareti	3,00	3,90		4,000	46,80		
	soffitto bagni *(lung.=(4,9+3+2,7+3,5+5,5))	3,00	19,60			58,80		
	SOMMANO					406,80	3,94	1'602,79
3 / 3 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm							
		10,00	19,60			196,00		
	SOMMANO					196,00	1,99	390,04
4 / 4 21.01.04	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
		15,00	2,40		4,000	144,00		
	SOMMANO m² x cm					144,00	0,99	142,56
5 / 5 21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collan ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
			5,20	0,500		2,60		
	SOMMANO m²					2,60	18,98	49,35
	A R I P O R T A R E							3'508,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'508,30
6 / 6 21.01.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.					25,00		
	SOMMANO m					25,00	4,27	106,75
7 / 7 Ap.001	rimozione sanitari, lavandini e ricollocazione a lavori ultimati, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte (par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO					6,00	74,40	446,40
8 / 8 Ap.006	rimozione e ricollocazione corrimani per disabili o specchio					9,00		
	SOMMANO					9,00	35,78	322,02
9 / 9 Ap. 011	rimozione e ricollocazione asciugamani elettrico					3,00		
	SOMMANO					3,00	49,60	148,80
10 / 10 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succioli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	6,00	0,80		2,200	10,56		
	SOMMANO m²					10,56	15,78	166,64
11 / 11 02.02.01.002	Tramazzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 12 cm	1,00	2,40		4,000	9,60		
	SOMMANO m²					9,60	31,21	299,62
12 / 12 15.04.09.004	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longi ... sinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 32x26 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	21,89	656,70
13 / 13 15.04.01.002	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezion ... assatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm n. 2 lavandini vaso igienico scalda acqua					4,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad					7,00	100,58	704,06
14 / 14	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per							
	A RIPORTARE							6'359,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'359,29
15.04.02.002	impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico ... te a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	88,08	176,16
15 / 15 Ap.018	fornitura e posa in opera di piano bagno nei colori a scelta della d.l. lucido spessore cm 3,8, compresi i fori a misura per l'alloggio dei lavandini, comprese le mensole di sostegno in ferro verniciate, i tasselli e quan'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte					2,00		
	SOMMANO mq					2,00	274,00	548,00
16 / 16 15.04.14.002	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 50 mm wc lavandini					6,00 12,00		
	SOMMANO m					18,00	14,17	255,06
17 / 17 21.10.01.002	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il caric ... ere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in tufo (par.ug.=6+6+6+6+6+6)	36,00				36,00		
	SOMMANO m					36,00	19,40	698,40
18 / 18 Ap.002	ricerca e riparazione perdita tubi compreso raccordi e chiusura dei vani con muratura					2,00		
	SOMMANO					2,00	431,68	863,36
19 / 19 15.01.05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	318,77	637,54
20 / 20 15.01.08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo d ... e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	245,43	245,43
21 / 21 Ap.007	Fornitura e collocazione di asciugamani elettrico, dotato di coperchio frontale in alluminio pressofuso versione in acciaio inox anti vandalo, verniciato con polvere antigraffio bi ... odotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 20''-							
	A R I P O R T A R E							9'783,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'783,24
	60,sicurezza certificata IMQ					1,00		
	SOMMANO					1,00	484,40	484,40
22 / 22 Ap.009	smontaggio, conservazione e ricollocazione di scatole con frutti per interruttori deviatori ecc. e/o corpi illuminanti					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	49,60	496,00
23 / 23 14.01.01.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione ... gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	43,20	172,80
24 / 24 14.03.01.002	Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di alimentazione, ... di distribuzione del locale più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. linea 2x4mm ² +T					30,00		
	SOMMANO m					30,00	16,80	504,00
25 / 25 14.03.11.003	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, f ... cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D32mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	5,23	156,90
26 / 26 14.03.16.001	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requis ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x1,5mm ²	2,00	30,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	1,11	66,60
27 / 27 14.01.03.002	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partir ... invertito, compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili tipo FS17 fino all'altro comando deviato o invertito					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	54,20	216,80
28 / 28 Ap.016	fornitura e posa in opera di kit cornice altezza 43 mm con finitura bianca, idonea per alloggiare pannello led 60*60 o 120*30 a soffitto o parete compreso ogni accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	45,00	225,00
	A RIPORTARE							12'105,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12'105,74
29 / 29 14.03.13.002	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffatura superficiale , separatori e accessori, compreso le opere ... a 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 160x130x70					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	9,10	27,30
30 / 30 15.03.05	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di ... o le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	387,57	387,57
31 / 31 08.01.01.001	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polver ... tente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/ (m²/K) con vetri camera 4-6-4		5,20		1,500	7,80		
	SOMMANO m²					7,80	343,88	2'682,26
32 / 32 Ap.010	realizzazione di controparete in fibrocemento , compreso di guide zincate a U, montanti zincati a C, nastri monoadesivi, distanziatori universali, lastra in fibrocemento 2000x1200, ... e 1*50 in fibra Dakota, compreso lo sfrido e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		5,20		4,000	20,80		
	SOMMANO mq					20,80	88,09	1'832,27
33 / 33 05.02.03.001	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti ... teristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle di 40 x 40 cm con spessore 9÷10 mm							
	pareti	2,00	2,70		2,500	13,50		
	pareti	2,00	1,80		2,500	9,00		
	pareti	2,00	2,70		2,500	13,50		
	pareti	2,00	2,40		2,500	12,00		
	pareti	3,00	2,20		2,500	16,50		
	pavimento	1,00	21,00			21,00		
	pareti	4,00	2,40		2,500	24,00		
	pareti	2,00	4,00		2,500	20,00		
	SOMMANO m²					129,50	57,61	7'460,50
34 / 34 14.08.11.001	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica sim ... dicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.8W - aut. 1h - tradizionale					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	76,00	380,00
35 / 35	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo							
	A RIPORTARE							24'875,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							24'875,64
10.01.10	di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4, avente sezioni inferiori a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.		5,20			5,20		
	SOMMANO m					5,20	3,17	16,48
36 / 36 10.01.02.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta bastarda ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili		5,20	0,500		2,60		
	SOMMANO m²					2,60	106,66	277,32
37 / 37 21.08.03	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso tra ... preparazione a stucco delle superfici da verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura delle stesse.	4,00		0,900	2,200	7,92		
	SOMMANO m²					7,92	60,70	480,74
38 / 38 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore		2,00	4,000		8,00		
	SOMMANO m²					8,00	93,59	748,72
39 / 39 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda ... preso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	4,00	5,20		4,000	83,20		
	pareti	4,00	4,20		4,000	67,20		
	pareti	2,00	2,00		4,000	16,00		
	soffitto					21,00		
	SOMMANO m²					187,40	21,55	4'038,47
40 / 40 09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su p ... ompreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	4,00	5,20		1,700	35,36		
		4,00	4,20		1,700	28,56		
		2,00	2,00		1,700	6,80		
	SOMMANO m²					21,00		
						91,72	12,40	1'137,33
41 / 41 11.01.02	Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE							31'574,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31'574,70
						91,72		
	SOMMANO m²					91,72	5,66	519,14
42 / 42 14.08.03.002	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in lamiera d'acciaio ... e luminosa. ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Dali - Flusso					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	148,00	888,00
43 / 43 Ap.015	ricollocazione degli infissi in precedenza smontati, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	71,57	357,85
44 / 44 Ap.007	Fornitura e collocazione di asciugamani elettrico, dotato di coperchio frontale in alluminio pressofuso versione in acciaio inox anti vandalo, verniciato con polvere antigraffio bi ... odotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 20''-60, sicurezza certificata IMQ					3,00		
	SOMMANO					3,00	484,40	1'453,20
45 / 45 08.03.09	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta d ... ta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.	3,00	0,80		2,200	5,28		
	SOMMANO m²					5,28	249,73	1'318,57
46 / 46 Ap.017	fornitura e collocazione sulle porte di griglie di aspirazione ad alette fisse inclinate a 45 gradi con passo 30 mm fissaggio con viti nei colori a scelta della d.l.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	50,00	250,00
	stanza prof. Tumminello (Cat 4)							
47 / 47 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm	1,00	7,70		3,500	26,95		
		1,00	3,00		3,500	10,50		
		1,00	4,50		3,500	15,75		
	SOMMANO					53,20	3,94	209,61
48 / 48 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastard ... preso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	1,00	7,70		3,500	26,95		
		1,00	3,00		3,500	10,50		
	A R I P O R T A R E					37,45		36'571,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					37,45		36'571,07
49 / 49 09.01.06	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	1,00	4,50		3,500	15,75	21,55	1'146,46
						53,20		
							12,28	1'193,98
50 / 50 Ap.019	Lavori di messa in sicurezza quadretto elettrico					1,00	250,00	250,00
	SOMMANO cadauno					1,00		
51 / 51 11.01.02	Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.						5,66	550,32
52 / 52 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm						3,94	55,16
53 / 53 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastard ... preso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.						21,55	301,70
	A R I P O R T A R E							40'068,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'068,69
54 / 54 09.01.06	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	2,00 2,00 1,00	4,15 4,70 19,00		3,500 3,500 3,500	29,05 32,90 66,50		
	SOMMANO m²					128,45	12,28	1'577,37
55 / 55 11.01.02	Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	2,00 2,00 1,00	4,15 4,70 19,00		3,500 3,500 3,500	29,05 32,90 66,50		
	SOMMANO m²					128,45	5,66	727,03
	riparazioni ai vari piani (Cat 7)							
56 / 56 Ap.022	rimozione vetri rotti e trasporto al cassone					24,00		
	SOMMANO mq					24,00	14,32	343,68
	Porte REI (Cat 6)							
57 / 57 Ap.020	pulizia, scartavetratura, e rimozione vecchie vernici su porte metalliche, su entrambe le facce, pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione ... ponente compreso i maniglioni antipanico e la chiusura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte p. terra primo piano terzo piano					4,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	120,42	1'204,20
58 / 58 11.03.01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	4,00 3,00 3,00		1,300 1,300 1,300	2,200 2,200 2,200	11,44 8,58 8,58		
	SOMMANO m²					28,60	15,16	433,58
	riparazioni ai vari piani (Cat 7)							
59 / 59 Ap.021	Fornitura e posa in opera di vetri antinfortunistici 7mm composti da due cristalli incolori, tagliati a misura con interposto un film sottile a base di polivinilbutirale					24,00		
	SOMMANO mq					24,00	83,08	1'993,92
	A R I P O R T A R E							46'348,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							46'348,47
60 / 60 21.01.25	trasporto a discarica lavori edificio 13 (Cat 23) Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conf ... i autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1 [m² 122.10] intonaci bagni massetti murature Vedi voce n° 5 [m² 2.60] Vedi voce n° 5 [m² 2.60] Vedi voce n° 6 [m 25.00] Vedi voce n° 17 [m 36.00] massetti voce 48 voce 52 voce 52 Vedi voce n° 52 [14.00]	135,00	19,60 2,40 19,60	4,000	0,030 0,030 0,100 0,150 0,030 0,030 0,030 0,050 0,050 0,070 31,00 44,20	3,66 4,05 1,96 1,44 1,53 0,08 0,04 0,09 3,09 2,48 3,54 0,14		
	SOMMANO m³					22,10	32,26	712,95
61 / 61 05.01.15	Edificio 14 (SpCat 2) Sala Cinema corpo C - p. primo (Cat 10) Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. aula corridoio					91,00 20,00		
	SOMMANO m²					111,00	13,67	1'517,37
62 / 62 Ap.025	Rimozione vecchio fancoil e trasporto al cassone SOMMANO					1,00 1,00		
	SOMMANO					1,00	35,78	35,78
63 / 63 24.03.01.006	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo verticale, da montare a parete con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore ave ... alle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 4400 W portata d'aria 950 m³/h (velocità media) SOMMANO cad					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					1,00	648,44	648,44
64 / 64 02.02.13.002	stanza A corpo C p. primo (Cat 12) Controfodera eseguita con intelaiatura metallica in profilati di lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm e rivestimento con due lastre di cartongesso, fissate alla ... to per la tinteggiatura, esclusa la rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. con lastre di spessore 13 mm	1,00	2,90		2,000	5,80 5,80		
	SOMMANO m²					5,80	55,12	319,70
65 / 65 14.02.03.006	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra cent ... esa interbloccata 2P+t 10/16A Universale - con interruttore magnetotermico Differenziale 1P+							
	A R I P O R T A R E							49'582,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							49'582,71
	N 16A 3kA 10mA - 4 moduli					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	232,00	464,00
66 / 66 14.02.01.001	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa escl ... con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	45,30	181,20
67 / 67 14.01.04.001	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a vista a partire dalla cassetta ... i per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	40,70	81,40
68 / 68 14.01.02.001	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del loca ... a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,90	143,60
69 / 69 14.08.03.002	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in lamiera d'acciaio ... e luminosa. ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Dali - Flusso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	148,00	444,00
70 / 70 Ap.016	fornitura e posa in opera di kit cornice altezza 43 mm con finitura bianca, idonea per alloggiare pannello led 60*60 o 120*30 a soffitto o parete compreso ogni accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	45,00	135,00
71 / 71 14.11.02	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclus ... e. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	81,50	163,00
72 / 72 F- 14.01.53utu	Fornitura e collocazione di punto presa Personal Computer composto da: n°1 quadretto da parete o incasso in resina termoplastica, doppio isolamento IP40, come il tipo Gewiss GW2707 ... ale principale di alimentazione e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							51'194,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'194,91
						2,00		
	SOMMANO ognuno					2,00	248,02	496,04
73 / 73 21.02.18	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stes ... , compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. pareti *(lung.=6,5+0,5+0,5)	2,00	7,50		3,000	45,00		
	SOMMANO m²					45,00	11,98	539,10
74 / 74 21.26.utu	dismissione e sfilaggio di impianto elettrico nonche dismissione di tutte le apparecchiature ad esclusione dei corpi illuminanti ivi compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta. Per ogni mq. di superficie calpestabile interessata dall'impianto da dismettere.					3,00		
	SOMMANO mq.					3,00	1,50	4,50
75 / 75 21.02.17	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, ... ccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto. pareti *(par.ug.=(2)) pareti soffitto *(par.ug.=0,5(2))	2,00 2,00 1,00	4,30 7,50 4,30		3,000 3,000 3,000	25,80 45,00 12,90		
	SOMMANO m²					83,70	5,14	430,22
76 / 76 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	2,00 2,00 1,00	7,50 4,30 4,30		3,000 3,000 6,500	45,00 25,80 27,95		
	SOMMANO m²					98,75	5,06	499,68
	stanza B - corpo C p. primo (Cat 13)							
77 / 77 02.02.08	Pareti divisori dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle ... ola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.	1,00	7,30		3,000	21,90		
	SOMMANO m²					21,90	76,85	1'683,02
78 / 78 21.02.18	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stes ... , compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.	2,00	7,30		3,000	43,80		
	SOMMANO m²					43,80	11,98	524,72
	A R I P O R T A R E							55'372,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'372,19
79 / 79 21.02.17	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, ... ecclta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto. pareti pareti pareti soffitto	1,00 2,00 1,00 1,00	7,50 7,30 3,20 3,20		3,000 3,000 3,000 7,300	22,50 43,80 9,60 23,36		
	SOMMANO m²					99,26	5,14	510,20
80 / 80 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 79 [m² 99.26] Vedi voce n° 78 [m² 43.80]					99,26 43,80		
	SOMMANO m²					143,06	5,06	723,88
81 / 81 10.01.01.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili	1,00	7,30		0,200	1,46		
	SOMMANO m²					1,46	96,88	141,44
82 / 82 14.01.09.001	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del ... ero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori di sezione 1,5mm²					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	51,10	306,60
83 / 83 14.02.02.001	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa ... saggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	63,90	383,40
84 / 84 14.01.02.001	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del loca ... a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,90	71,80
85 / 85 F- 14.01.53utu	Fornitura e collocazione di punto presa Personal Computer composto da: n°1 quadretto da parete o incasso in resina termoplastica, doppio isolamento IP40, come il tipo Gewiss GW2707 ... ale principale di alimentazione e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							57'509,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							57'509,51
						2,00		
	SOMMANO ognuno					2,00	248,02	496,04
86 / 86 14.08.03.002	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in lamiera d'acciaio ... e luminosa. ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Dali - Flusso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	148,00	296,00
87 / 87 Ap.016	fornitura e posa in opera di kit cornice altezza 43 mm con finitura bianca, idonea per alloggiare pannello led 60*60 o 120*30 a soffitto o parete compreso ogni accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	45,00	90,00
88 / 88 F- 14.01.53utu	Fornitura e collocazione di punto presa Personal Computer composto da: n°1 quadretto da parete o incasso in resina termoplastica, doppio isolamento IP40, come il tipo Gewiss GW2707 ... ale principale di alimentazione e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO ognuno					2,00	248,02	496,04
89 / 89 14.11.03	Fornitura e posa in opera di ulteriore presa dati RJ45 UtP o FtP fino alla categoria 6 dotata di etichetta di identificazione circuito nel punto già definito alle voci 14.11.1 o 14.11.2.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	34,70	69,40
90 / 90 24.03.01.006	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo verticale, da montare a parete con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore ave ... alle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 4400 W portata d'aria 950 m³/h (velocità media)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	648,44	648,44
91 / 91 14.11.02	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclus ... e. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	81,50	163,00
	stanza C - corpo C p.primo (Cat 14)							
92 / 92 14.01.04.001	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a vista a partire dalla cassetta ... i per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer							
	A R I P O R T A R E							59'768,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							59'768,43
	SOMMANO cad					0,00	40,70	0,00
93 / 93 14.08.03.002	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in lamiera d'acciaio ... e luminosa. ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Dali - Flusso					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	148,00	148,00
94 / 94 F- 14.01.53utu	Fornitura e collocazione di punto presa Personal Computer composto da: n°1 quadretto da parete o incasso in resina termoplastica, doppio isolamento IP40, come il tipo Gewiss GW2707 ... ale principale di alimentazione e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO ognuno					1,00	248,02	248,02
95 / 95 Ap.029	smontaggio di corpo illuminante di qualsiasi tipo a soffitto, controsoffitto o parete compresa la pulitura del diffusore e rimontaggio in nuovo punto luce predisposto, e ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	42,84	42,84
96 / 96 14.11.02	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclus ... e. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	81,50	163,00
97 / 97 10.01.01.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili	1,00	7,30		0,200	1,46		
	SOMMANO m²					1,46	96,88	141,44
98 / 98 21.02.18	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stes ... , compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.	1,00	7,30		3,000	21,90		
	SOMMANO m²					21,90	11,98	262,36
99 / 99 21.02.17	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, ... ccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.	2,00	7,30		3,000	43,80		
	pareti	1,00	3,23		3,000	9,69		
	A R I P O R T A R E					53,49		60'774,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					53,49		60'774,09
100 / 100 11.01.01	soffitto	1,00	7,30	3,230		23,58		
	SOMMANO m²					77,07	5,14	396,14
	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 99 [m² 77.07] Vedi voce n° 98 [m² 21.90]					77,07 21,90		
	SOMMANO m²					98,97	5,06	500,79
101 / 101 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportaz ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore					5,00		
	SOMMANO m²					5,00	93,59	467,95
102 / 102 24.03.01.006	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo verticale, da montare a parete con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore ave ... alle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 4400 W portata d'aria 950 m³/h (velocità media)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	648,44	648,44
Stanza D - corpo C p. primo (Cat 16)								
103 / 103 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succiati, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	1,00	1,85		2,200	4,07		
	porta corridoio	1,00	1,85		2,200	4,07		
	SOMMANO m²					8,14	15,78	128,45
104 / 104 02.02.08	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle ... ola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.	1,00	4,90		2,000	9,80		
		1,00	1,00		1,000	1,00		
	SOMMANO m²					10,80	76,85	829,98
105 / 105 08.01.07.002	Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45÷55, verniciati a polver ... termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-6 alta efficienza con argon di sicurezza	1,00	1,70		2,200	3,74		
	SOMMANO m²					3,74	472,86	1'768,50
	A R I P O R T A R E							65'514,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							65'514,34
106 / 106 14.11.01	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa escl ... , il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	74,70	149,40
107 / 107 21.02.18	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stes ... , compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.	2,00	4,70		3,000	28,20		
	SOMMANO m²					28,20	11,98	337,84
108 / 108 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	soffitto		4,70	4,900		23,03		
	pareti	2,00	4,70		3,000	28,20		
	pareti	2,00	4,90		3,000	29,40		
	SOMMANO m²					80,63	5,06	407,99
109 / 109 21.02.17	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, ... ccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.	2,00	4,80		3,000	28,80		
		1,00	4,80		4,900	23,52		
	SOMMANO m²					52,32	5,14	268,92
110 / 110 14.02.03.001	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra cent ... al primo effettuato con cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale presa 2P+t 10/16A - 1 modulo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	10,60	31,80
111 / 111 14.01.03.005	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partir ... o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili tipo H07Z1-K fino all'altro comando deviato o invertito					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	56,90	56,90
112 / 112 F- 14.01.53utu	Fornitura e collocazione di punto presa Personal Computer composto da: n°1 quadretto da parete o incasso in resina termoplastica, doppio isolamento IP40, come il tipo Gewiss GW2707 ... ale principale di alimentazione e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		66'767,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		66'767,19
	SOMMANO ognuno					2,00	248,02	496,04
113 / 113 14.11.02	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclus ... e. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	81,50	163,00
114 / 114 14.01.01.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione ... gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,20	86,40
115 / 115 14.08.03.002	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in lamiera d'acciaio ... e luminosa. ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Dali - Flusso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	148,00	296,00
116 / 116 Ap.016	fornitura e posa in opera di kit cornice altezza 43 mm con finitura bianca, idonea per alloggiare pannello led 60*60 o 120*30 a soffitto o parete compreso ogni accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	45,00	90,00
117 / 117 14.02.01.002	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa escl ... malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm²					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	48,50	194,00
118 / 118 24.03.01.006	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo verticale, da montare a parete con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore ave ... alle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 4400 W portata d'aria 950 m³/h (velocità media)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	648,44	648,44
	stanza E corpo C p. primo (Cat 17)							
119 / 119 21.01.01	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	1,00	0,90		2,200	1,98		
	A R I P O R T A R E					1,98		68'741,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,98		68'741,07
120 / 120 Ap.026	SOMMANO m³ fornitura e collocazione di travetti prefabbricati in c.a. per architravi					1,98	327,69	648,83
	SOMMANO					1,00		
						1,00	67,60	67,60
121 / 121 02.02.08	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle ... ola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.	1,00	7,80		3,000	23,40		
	SOMMANO m²					23,40	76,85	1'798,29
122 / 122 21.02.18	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stes ... , compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.	1,00 1,00	7,80 1,00		3,000 2,200	23,40 2,20		
	SOMMANO m²					25,60	11,98	306,69
123 / 123 21.02.17	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, ... ccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto. pareti pareti soffitto		3,18 7,74 3,18		3,000 3,000	9,54 23,22 24,61		
	SOMMANO m²			7,740		57,37	5,14	294,88
124 / 124 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 123 [m² 57.37] Vedi voce n° 122 [m² 25.60] parete corridoio		7,00		3,000	57,37 25,60 21,00		
	SOMMANO m²					103,97	5,06	526,09
125 / 125 14.01.04.001	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a vista a partire dalla cassetta ... i per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,70	40,70
126 / 126 14.08.03.002	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in lamiera d'acciaio ... e luminosa. ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm luminoso da 2700 fino							
	A R I P O R T A R E							72'424,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							72'424,15
	a 4200 lumen. Driver Dali - Flusso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	148,00	296,00
127 / 127 14.01.01.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione ... gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,20	86,40
128 / 128 08.01.05.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70, verniciati a polvere ... ole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/ (m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon	1,00	0,90		2,200	1,98		
	SOMMANO m²					1,98	417,25	826,16
129 / 129 Ap.016	fornitura e posa in opera di kit cornice altezza 43 mm con finitura bianca, idonea per alloggiare pannello led 60*60 o 120*30 a soffitto o parete compreso ogni accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	45,00	90,00
130 / 130 14.11.02	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclus ... e. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	81,50	163,00
131 / 131 10.01.01.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili	2,00	7,70		0,200	3,08		
	SOMMANO m²					3,08	96,88	298,39
132 / 132 F- 14.01.53utu	Fornitura e collocazione di punto presa Personal Computer composto da: n°1 quadretto da parete o incasso in resina termoplastica, doppio isolamento IP40, come il tipo Gewiss GW2707 ... ale principale di alimentazione e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO ognuno					2,00	248,02	496,04
133 / 133 14.11.02	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclus ... e. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta.							
	A R I P O R T A R E							74'680,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							74'680,14
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	81,50	163,00
	stanza F corpo C p.primo (Cat 18)							
134 / 134 24.03.01.006	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo verticale, da montare a parete con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore ave ... alle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 4400 W portata d'aria 950 m³/h (velocità media)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	648,44	648,44
135 / 135 21.02.17	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, ... ccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.		3,18 3,18 7,70	7,700	3,000 3,000	24,49 9,54 23,10		
	SOMMANO m²					57,13	5,14	293,65
136 / 136 21.02.18	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stes ... , compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.	1,00	7,70		3,000	23,10		
	SOMMANO m²					23,10	11,98	276,74
137 / 137 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	2,00	7,70 7,70 3,18	3,180	3,000 3,000	24,49 46,20 9,54		
	SOMMANO m²					80,23	5,06	405,96
138 / 138 14.11.02	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclus ... e. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	81,50	163,00
139 / 139 14.08.03.002	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in lamiera d'acciaio ... e luminosa. ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Dali - Flusso					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		76'630,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		76'630,93
140 / 140 Ap.016	SOMMANO cad fornitura e posa in opera di kit cornice altezza 43 mm con finitura bianca, idonea per alloggiare pannello led 60*60 o 120*30 a soffitto o parete compreso ogni accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte					2,00	148,00	296,00
	SOMMANO cadauno					2,00	45,00	90,00
141 / 141 F- 14.01.53utu	Fornitura e collocazione di punto presa Personal Computer composto da: n°1 quadretto da parete o incasso in resina termoplastica, doppio isolamento IP40, come il tipo Gewiss GW2707 ... ale principale di alimentazione e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO ognuno					2,00	248,02	496,04
142 / 142 14.01.02.001	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del loca ... a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,90	71,80
143 / 143 24.03.01.006	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo verticale, da montare a parete con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore ave ... alle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 4400 W portata d'aria 950 m³/h (velocità media)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	648,44	648,44
	stanza G corpo C p. primo (Cat 19)							
144 / 144 21.01.05.001	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico		3,17	0,250	3,000	2,38		
	SOMMANO m³					2,38	280,88	668,49
145 / 145 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	1,00	0,90		2,200	1,98		
	SOMMANO m²					1,98	15,78	31,24
146 / 146 21.02.17	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, ... ccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.					80,30		
	A R I P O R T A R E					80,30		78'932,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					80,30		78'932,94
	SOMMANO m²					80,30	5,14	412,74
147 / 147 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.					80,30		
	SOMMANO m²					80,30	5,06	406,32
148 / 148 05.01.13.001	Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1ª scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel prez ... setto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 30x30 cm	1,00	1,00		3,200	3,20		
	SOMMANO m²					3,20	64,77	207,26
149 / 149 14.11.02	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclus ... e. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	81,50	163,00
150 / 150 F- 14.01.53utu	Fornitura e collocazione di punto presa Personal Computer composto da: n°1 quadretto da parete o incasso in resina termoplastica, doppio isolamento IP40, come il tipo Gewiss GW2707 ... ale principale di alimentazione e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO ognuno					2,00	248,02	496,04
151 / 151 Ap.030	smontaggio multipresa, e ricollocazione all'interno della stanza entro il raggio di 10 metri, compreso i cavi, le canaline o ogni altro onere per dare il lavoro completo a regola d'arte					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	59,60	119,20
152 / 152 14.08.03.002	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in lamiera d'acciaio ... e luminosa. ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Dali - Flusso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	148,00	296,00
153 / 153 Ap.016	fornitura e posa in opera di kit cornice altezza 43 mm con finitura bianca, idonea per alloggiare pannello led 60*60 o 120*30 a soffitto o parete compreso ogni accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	45,00	90,00
	A R I P O R T A R E							81'123,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							81'123,50
	stanza H corpo C p. primo (Cat 20)							
154 / 154 21.01.04	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. (lung.=1,5+2,9+0,8)	10,00	5,20		3,000	156,00		
	SOMMANO m² x cm					156,00	0,99	154,44
155 / 155 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succioli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	1,00	0,90		2,200	1,98		
	SOMMANO m²					1,98	15,78	31,24
156 / 156 05.01.13.001	Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1ª scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel prez ... setto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 30x30 cm					30,60		
	SOMMANO m²					30,60	64,77	1'981,96
157 / 157 10.01.01.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili	1,00	5,00		0,200	1,00		
	SOMMANO m²					1,00	96,88	96,88
158 / 158 21.02.18	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stes ... , compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.		4,20 14,50 11,00		3,000 3,000	12,60 43,50 11,00		
	SOMMANO m²					67,10	11,98	803,86
159 / 159 14.01.01.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione ... gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,20	86,40
160 / 160 Ap.027	Collocazione di infissi in precedenza dismessi, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	71,57	71,57
	A R I P O R T A R E							84'349,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							84'349,85
161 / 161 02.02.08	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle ... ola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.		4,30		3,000	12,90		
	SOMMANO m²					12,90	76,85	991,37
162 / 162 21.02.18	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stes ... , compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.	2,00	5,20		3,000	31,20		
	SOMMANO m²					31,20	11,98	373,78
163 / 163 21.02.17	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, ... ccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.		4,20 14,50 10,70		3,000 3,000	12,60 43,50 10,70		
	SOMMANO m²					66,80	5,14	343,35
164 / 164 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 163 [m² 66.80] Vedi voce n° 162 [m² 31.20]					66,80 31,20		
	SOMMANO m²					98,00	5,06	495,88
165 / 165 14.11.02	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclus ... e. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	81,50	163,00
166 / 166 Ap.016	fornitura e posa in opera di kit cornice altezza 43 mm con finitura bianca, idonea per alloggiare pannello led 60*60 o 120*30 a soffitto o parete compreso ogni accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	45,00	90,00
167 / 167 14.08.03.001	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in lamiera d'acciaio ... osa. ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Elettronico - Flusso					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		86'807,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		86'807,23
	SOMMANO cad					2,00	107,20	214,40
168 / 168 14.01.02.001	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del loca ... a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,90	35,90
169 / 169 F- 14.01.53utu	Fornitura e collocazione di punto presa Personal Computer composto da: n°1 quadretto da parete o incasso in resina termoplastica, doppio isolamento IP40, come il tipo Gewiss GW2707 ... ale principale di alimentazione e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO ognuno					2,00	248,02	496,04
	Stanze I- L- N - O corpo C - p. primo (Cat 21)							
170 / 170 02.02.08	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle ... ola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.		14,60		3,000	43,80		
		2,00	5,30		3,000	31,80		
		2,00	2,50		3,000	15,00		
	SOMMANO m²					90,60	76,85	6'962,61
171 / 171 21.02.18	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stes ... , compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 170 [m² 90.60]					90,60		
	SOMMANO m²					90,60	11,98	1'085,39
172 / 172 21.02.17	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, ... ccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto. (par.ug.=0,3(279,76))	83,93				83,93		
	SOMMANO m²					83,93	5,14	431,40
173 / 173 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	2,00	13,50		3,000	81,00		
		8,00	5,40		3,000	129,60		
		4,00	3,25	5,320		69,16		
	SOMMANO m²					279,76	5,06	1'415,59
	A R I P O R T A R E							97'448,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							97'448,56
174 / 174 08.01.07.002	Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45÷55, verniciati a polver ... termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-6 alta efficienza con argon di sicurezza	4,00	0,90		2,200	7,92		
	SOMMANO m²					7,92	472,86	3'745,05
175 / 175 14.11.02	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclus ... e. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	81,50	652,00
176 / 176 10.01.01.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili	7,00 4,00 1,00	5,30 3,20 18,00		0,200 0,200 0,200	7,42 2,56 3,60		
	SOMMANO m²					13,58	96,88	1'315,63
177 / 177 14.01.03.002	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partir ... invertito, compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili tipo FS17 fino all'altro comando deviato o invertito					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	54,20	216,80
178 / 178 14.01.02.001	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del loca ... a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	35,90	287,20
179 / 179 14.08.03.002	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in lamiera d'acciaio ... e luminosa. ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Dali - Flusso					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	148,00	1'184,00
180 / 180 Ap.016	fornitura e posa in opera di kit cornice altezza 43 mm con finitura bianca, idonea per alloggiare pannello led 60*60 o 120*30 a soffitto o parete compreso ogni accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte					8,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		104'849,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,00		104'849,24
	SOMMANO cadauno					8,00	45,00	360,00
181 / 181 F- 14.01.53utu	Fornitura e collocazione di punto presa Personal Computer composto da: n°1 quadretto da parete o incasso in resina termoplastica, doppio isolamento IP40, come il tipo Gewiss GW2707 ... ale principale di alimentazione e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					8,00		
	SOMMANO ognuno					8,00	248,02	1'984,16
182 / 182 14.11.02	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclus ... e. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	81,50	652,00
183 / 183 21.01.05.001	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico muri corridoio	2,00	2,00	0,300	3,000	3,60		
	SOMMANO m³					3,60	280,88	1'011,17
184 / 184 24.03.01.006	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo verticale, da montare a parete con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore ave ... alle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 4400 W portata d'aria 950 m³/h (velocità media)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	648,44	3'242,20
185 / 185 21.03.01.002	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportaz ... o, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2					20,00		
	SOMMANO m² x cm					20,00	39,76	795,20
Bagni corpo C p. primo (Cat 22)								
186 / 186 21.01.04	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. (lung.=2,5+0,8+3,1+1,5+1,5) (lung.=3,40+0,9+1,5+1,5+1,5) (lung.=5,2+5,2+1,3+1,3+1,3)	15,00 15,00 15,00	9,40 8,80 14,30		3,000 3,000 3,000	423,00 396,00 643,50		
	SOMMANO m² x cm					1'462,50	0,99	1'447,88
187 / 187 21.01.24	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.							
	A R I P O R T A R E							114'341,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							114'341,85
						12,00		
	SOMMANO cad					12,00	22,35	268,20
188 / 188 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	10,00	0,90		2,200	19,80		
		1,00	3,00		2,200	6,60		
		2,00	1,80		2,200	7,92		
	SOMMANO m²					34,32	15,78	541,57
189 / 189 21.01.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	4,74	426,60
190 / 190 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm	10,00	90,00			900,00		
	SOMMANO					900,00	1,99	1'791,00
191 / 191 21.01.18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	5,26	473,40
192 / 192 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eve ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.					90,00		
	(lung.=4,3+4,3+0,9+0,9+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+5+4,5)		30,40		3,000	91,20		
	(lung.=5,2+5,2+2,2+2,2)		14,80		3,000	44,40		
	(lung.=10,30+10,3)		20,60		3,000	61,80		
	SOMMANO m²					287,40	10,84	3'115,42
193 / 193 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm	2,00	7,20		3,000	43,20		
		1,00	10,30		3,000	30,90		
		1,00	5,00		3,000	15,00		
	SOMMANO					89,10	3,94	351,05
194 / 194 21.01.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.					30,00		
	SOMMANO m					30,00	4,27	128,10
	A RIPORTARE							121'437,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							121'437,19
195 / 195 21.01.15	Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.					1,00		
	SOMMANO kg					1,00	0,48	0,48
196 / 196 21.09.01	Rincoccatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di calce idraulica e scaglie di tavelle o matto ... , e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m² e per ogni cm di spessore					30,00		
	SOMMANO m² x cm					30,00	17,17	515,10
197 / 197 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportaz ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore					15,00		
	SOMMANO m²					15,00	93,59	1'403,85
198 / 198 02.02.03.002	Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm (lung.=1,7+0,5+0,5+0,5+0,75+3,6+0,65+2,4) (lung.=1,80+2,5)	2,00	10,60 4,30		3,000 3,000	63,60 12,90		
	SOMMANO m²					76,50	33,64	2'573,46
199 / 199 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastard ... preso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. (par.ug.=5,3+7,2+7+7+5,2+3,3+7+5+3,5+3,5+3,5+3,5+5+6,7+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+5)	86,70			3,000	260,10		
	SOMMANO m²					260,10	21,55	5'605,16
200 / 200 09.01.16	Fornitura e posa in opera di profili paraspigoli in lamiera di acciaio zincato collocato in opera compresi tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.					15,00		
	SOMMANO m					15,00	3,18	47,70
201 / 201 09.01.05	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in o ... preso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 199 [m² 260.10]	0,60				156,06		
	SOMMANO m²					156,06	16,77	2'617,13
	A RIPORTARE							134'200,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'200,07
202 / 202 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 201 [m² 156.06]					156,06		
	SOMMANO m²					156,06	5,06	789,66
203 / 203 23.07.01.002	Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura a vista nel colore naturale di produzione, fonoassorbenti, traspiranti e resistenti al fuoco, certi ... , giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. spessore 25 mm					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	45,21	4'068,90
204 / 204 23.07.02.001	Sovrapprezzo di cui alla voce 23.7.1 per pannelli colorati. tinta bianca					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	8,10	729,00
205 / 205 05.01.11.001	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizio ... ura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. realizzato all'interno degli edifici					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	19,99	1'799,10
206 / 206 05.02.03.001	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti ... teristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle di 40 x 40 cm con spessore 9÷10 mm (lung.=10,3+10,3+7,2+6,5+6,5+4+3+3+2+3,5+1,5+1+4+3,5+3,5+1,5+1,5+2+5+5)		84,80		2,000	90,00 169,60		
	SOMMANO m²					259,60	57,61	14'955,56
207 / 207 08.03.09	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.	7,00 1,00	1,00 1,50		2,200 2,200	15,40 3,30		
	SOMMANO m²					18,70	249,73	4'669,95
208 / 208 24.03.01.006	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo verticale, da montare a parete con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore alle condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 4400 W portata d'aria 950 m³/h (velocità media)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	648,44	1'945,32
	A R I P O R T A R E							163'157,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							163'157,56
209 / 209 Ap.017	fornitura e collocazione sulle porte di griglie di aspirazione ad alette fisse inclinate a 45 gradi con passo 30 mm fissaggio con viti nei colori a scelta della d.l.					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	50,00	450,00
210 / 210 08.01.01.001	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polveri ... tende o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/ (m²/K) con vetri camera 4-6-4		3,10 3,10		3,000 3,000	9,30 9,30		
	SOMMANO m²					18,60	343,88	6'396,17
211 / 211 15.01.05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	318,77	637,54
212 / 212 15.01.08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo d ... e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	245,43	981,72
213 / 213 15.03.04	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico ... ni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'836,12	1'836,12
214 / 214 15.03.06	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	450,82	450,82
215 / 215 15.03.07	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	273,72	273,72
	A RIPORTARE							174'183,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							174'183,65
216 / 216 15.03.08	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	121,92	121,92
217 / 217 15.03.10	Fornitura e posa in opera di combinazione vaso – bidet per disabili aventi caratteristiche tecniche a norma del DPR 27/04/1978 n. 384 in ceramica con sifone incorporato per scar ... ione già predisposti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'968,82	1'968,82
218 / 218 15.03.05	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di ... o le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	387,57	387,57
219 / 219 Ap.004	Fornitura e collocazione di Scaldacqua elettrico murale ad accumulo. Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale. Termostato per il controllo della temperatura immerso.staffe accessori e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	258,80	776,40
220 / 220 15.03.09	Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ... ltro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,84	178,84
221 / 221 Ap.018	fornitura e posa in opera di piano bagno nei colori a scelta della d.l. lucido spessore cm 3,8, compresi i fori a misura per l'alloggio dei lavandini, comprese le mensole di sostegno in ferro verniciate, i tasselli e quan'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte	2,00	0,95			1,90		
	SOMMANO mq					1,90	274,00	520,60
222 / 222 Ap.007	Fornitura e collocazione di asciugamani elettrico, dotato di coperchio frontale in alluminio pressofuso versione in acciaio inox anti vandalo, verniciato con polvere antigraffio bi ... odotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 20"-60, sicurezza certificata IMQ					3,00		
	SOMMANO					3,00	484,40	1'453,20
223 / 223	fornitura e collocazione di specchio 1.5x1.2							
	A RIPORTARE							179'591,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							179'591,00
Ap.003	SOMMANO					3,00		
						3,00	107,71	323,13
224 / 224 15.04.01.002	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezion ... assatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm					6,00 5,00 6,00		
	SOMMANO cad					17,00	100,58	1'709,86
225 / 225 15.04.09.004	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longi ... sinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 32x26 mm					50,00		
	SOMMANO m					50,00	21,89	1'094,50
226 / 226 15.04.19.003	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e ... con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. per valvola da 1" di diametro					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	19,19	153,52
227 / 227 21.10.01.003	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il caric ... gistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni forati					25,00		
	SOMMANO m					25,00	14,65	366,25
228 / 228 15.04.02.002	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico ... te a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	88,08	704,64
229 / 229 15.04.14.005	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm					40,00		
	SOMMANO m					40,00	17,34	693,60
230 / 230 15.04.14.002	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti ... dei giunti, ogni altro							
	A R I P O R T A R E							184'636,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							184'636,50
	onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 50 mm					20,00		
	SOMMANO m					20,00	14,17	283,40
231 / 231 15.04.14.010	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti ... e giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 200 mm					20,00		
	SOMMANO m					20,00	29,00	580,00
232 / 232 Ap.028	fornitura e posa in opera di aspiratore elettrico del diametro di 100mm dotato di valvola antiritorno, costituita da ventilatore ad incasso o parete, del tipo temporizzato compreso ... e antipioggia e retina diametro 200mm , compreso ogni accessorio per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte					5,00		
	SOMMANO					5,00	350,00	1'750,00
233 / 233 14.08.03.002	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in lamiera d'acciaio ... e luminosa. ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Dali - Flusso					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	148,00	2'664,00
234 / 234 14.01.02.001	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del loca ... a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	35,90	825,70
235 / 235 14.08.11.001	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica sim ... dicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.8W - aut. 1h - tradizionale					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	76,00	456,00
236 / 236 14.08.12.009	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e ... nfronto con apparecchi a tubo fluorescente). flusso Luminoso equivalente FL.24W (SA) - aut. 3h - Autodiagnosi					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	354,20	1'416,80
237 / 237 14.08.10.002	Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per illuminazione di emergenza per l'accensione di moduli LED o di Lampade fluorescenti tipo t8, t5 e tCL, con autonomia ... inante, comprensivo							
	A RIPORTARE							192'612,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							192'612,40
	di cablaggio e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. per plafoniere LED					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	226,10	1'808,80
238 / 238 14.01.01.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione ... gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K (par.ug.=26+6+4+8)	44,00				44,00		
	SOMMANO cad					44,00	43,20	1'900,80
239 / 239 14.01.03.001	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partir ... i per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	43,50	261,00
240 / 240 14.03.11.003	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, f ... cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D32mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	5,23	156,90
241 / 241 14.03.14.001	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. cassetta da parete rotonda fino a D.80 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,32	26,60
242 / 242 14.03.12.003	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere de ... atura e previo accordo con la D.L.. tubazione rigida D32mm Compresa incidenza pezzi speciali (curve, raccordi ecc)					60,00		
	SOMMANO m					60,00	6,84	410,40
243 / 243 14.03.16.001	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in miscela termoplastica, conforme ai requis ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x1,5mm²					120,00		
	SOMMANO m					120,00	1,11	133,20
244 / 244 14.03.16.002	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in miscela termoplastica, conforme ai requis ... e connessioni necessarie							
	A RIPORTARE							197'310,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							197'310,10
	(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x2,5mm ²					200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,74	348,00
245 / 245 14.03.16.003	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in miscela termoplastica, conforme ai requis ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x4,0mm ²					200,00		
	SOMMANO m					200,00	2,44	488,00
246 / 246 14.03.16.004	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in miscela termoplastica, conforme ai requis ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x6,0mm ²					15,00		
	SOMMANO m					15,00	3,36	50,40
247 / 247 14.03.01.001	Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di alimentazione, ... di distribuzione del locale più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. linea 2x2,5mm ² +T					100,00		
	SOMMANO m					100,00	16,10	1'610,00
248 / 248 14.02.01.002	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa escl ... malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm ²					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	48,50	388,00
249 / 249 14.02.03.001	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra cent ... al primo effettuato con cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale presa 2P+t 10/16A - 1 modulo					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	10,60	95,40
250 / 250 14.04.05.010	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non ... rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. lcn=6 kA curva C - 1P+N - da 40 a 63 A					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	50,70	202,80
251 / 251 14.03.01.002	Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di alimentazione, ... di distribuzione del							
	A RIPORTARE							200'492,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							200'492,70
	locale più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. linea 2x4mm ² +T					80,00		
	SOMMANO m					80,00	16,80	1'344,00
252 / 252 14.04.03.001	Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, con o senza portella di ... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 12 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,80	87,80
253 / 253 14.04.14.003	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o GF incluso), con o senza lamp ... a e ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. portafusibili 10x38 4P - fusibile fino a 32A					0,00	39,90	0,00
	SOMMANO cad					0,00		
254 / 254 14.04.14.005	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o GF incluso), con o senza lamp ... a e ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. portafusibili 14x51 3P - fusibile fino a 50A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	48,40	48,40
255 / 255 14.04.05.007	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non ... rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,40	74,40
256 / 256 14.04.18.001	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico differenziale compatto di tipo modulare per guida DIN per circuiti ... orma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C - In = 0,30A Tipo AC- 1P+N - da 6 a 32 A					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	70,70	212,10
	trasporto a discarica lavori edificio 14 (Cat 24)							
257 / 257 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conf ... i autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.		4,07	0,100		0,41 1,98 2,38 0,20 2,34 0,20		
			1,98	0,100				
			5,20	3,000	0,150			
			1,98	0,100				
	A R I P O R T A R E					7,51		202'259,40

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE: