



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA TECNICA

LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI
DELLA PRESIDENZA DELLA SCUOLA POLITECNICA
EDIFICIO 7 VIALE DELLE SCIENZE
LOTTO 1 - PROSPETTI AULA MAGNA E BIBLIOTECA

- PROGETTO ESECUTIVO -

Elaborato:

COMPUTO METRICO

PROGETTO

E.E. 02

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Olga Maggio

PROGETTISTA
Arch. Rosalba Musumeci

Collaboratore:
Arch. Salvatore Inguì

DATA: Novembre 2018

PROT.N.:

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI DELLA
PRESIDENZA DELLA SCUOLA POLITECNICA
EDIFICIO 7 VIALE DELLE SCIENZE
LOTTO 1 - PROSPETTI AULA MAGNA E BIBLIOTECA

COMMITTENTE:

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Prospetto A-A (SpCat 1) CORPO 1 (SbCat 1)							
1 AP.05	Sistema di protezione degli infissi esistenti eseguito mediante l'applicazione di teli in plastica fissati lungo la parte perimetrale con tavole d'abete chiodate nella muratura. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO A-A CORPO 1	2,00	1,00 3,60		2,000 2,700	4,00 9,72		
	SOMMANO m2					13,72	9,85	135,14
2 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO A-A CORPO 1 - Prospetto afferente sulla copertura di primo impalcato (si considera la rimozione del 50% della superficie)	0,50 0,50	17,50 1,80	5,000 5,000	13,500 13,500	590,63 60,75		
	SOMMANO mq x cm					651,38	3,49	2'273,32
3 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 2 [mq x cm 651.38] *(par.ug.=1,30/5)	0,26			0,050	8,47		
	SOMMANO mc					8,47	31,88	270,02
4 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 2 [mq x cm 651.38] *(par.ug.=1/5)	0,20				130,28		
	SOMMANO mq					130,28	24,02	3'129,33
5 AP.01	Maggior onere di cui alla voce 09.01.07 per i cm di intonaco successivi ai primi 2,50. Per ogni mq e per ogni cm di spessore. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 4 [mq 130.28]	3,00				390,84		
	SOMMANO m2*cm					390,84	4,72	1'844,76
6 21.09.08	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 4 [mq 130.28]					130,28		
	A R I P O R T A R E					130,28		7'652,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					130,28		7'652,57
7 AP.07	SOMMANO mq Strato finale di rasante con tonachino confezionato in cantiere, realizzato sul traversato per rendere le superfici idonee all'applicazione dello strato finale di tonachino ai sili ... izzontali, verticali o comunque inclinate, ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO A-A CORPO 1 - Prospetto afferente sulla copertura di primo impalcato		17,50 1,80		13,500 13,500	130,28 236,25 24,30	8,33	1'085,23
8 09.01.10.001	SOMMANO m2 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta del ... angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 7 [m2 260.55]					260,55 260,55	7,28	1'896,80
9 15.04.13.002	SOMMANO mq Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi ... oli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO A-A CORPO 1 - Area afferente sulla copertura di primo impalcato	4,00	16,00			64,00 64,00	34,09	8'882,15
10 21.01.07	SOMMANO m Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO A-A Soglie sui muretti, sulle finestre e rivestimento pareti (A STIMA) CORPO 1 - Prospetto afferente sulla copertura di primo impalcato					15,00 15,00	25,96	1'661,44
11 21.01.08	SOMMANO mq Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la maggior cura della dismissione delle lastre di marmi per la scelta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 1 - CORPO 1 Si considera di riutilizzare il 30% delle lastre rimosse Vedi voce n° 10 [mq 15.00]	0,30				4,50 4,50	17,41	261,15
12 21.02.13	SOMMANO mq Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismissione, poste in opera con malta di allettamento idonea, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 1 - CORPO 1 Si considera di riutilizzare il 30% delle lastre rimosse					4,50 4,50	13,92	62,64
	A R I P O R T A R E							21'501,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'501,98
13 10.01.02.001	Vedi voce n° 10 [mq 15.00]	0,30				4,50		
	SOMMANO mq					4,50	60,80	273,60
	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e simili SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 1 - CORPO 1 Si considera di sostituire il 50% delle lastre rimosse da 2 cm Vedi voce n° 10 [mq 15.00]	0,50				7,50		
	SOMMANO mq					7,50	105,56	791,70
14 10.01.04.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e simili SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 1 - CORPO 1 Si considera di sostituire il 20% delle lastre rimosse da 3 cm Vedi voce n° 10 [mq 15.00]	0,20				3,00		
	SOMMANO mq					3,00	144,14	432,42
	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4, avente sezione retta ... nferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO A-A - Soglie nei muretti e nei davanzali delle finestre (a stima) CORPO 1					15,00		
	SOMMANO m					15,00	3,13	46,95
16 10.01.11	Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO A-A - Soglie nei muretti e nei davanzali delle finestre (a stima) CORPO 1					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	2,51	125,50
	Fornitura e messa in opera di lamiera preverniciata zincata dello spessore 10/10, pressopiegata in officina, di colore a scelta della DL, da fissare con opportuni tasselli ad espan ... canali di gronda delle copertura e/o per l'eventuale revisione delle parti metalliche degradate degli infissi esistenti. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO A-A Copertine muretti d'attico CORPO 1 - Prospetto afferente sulla copertura di primo impalcato *(lung.=17,50+1,80)	19,30		0,500		9,65		
	SOMMANO mq					9,65	78,58	758,30
18 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SpCat 1 - Prospetto A-A							
	A R I P O R T A R E							23'930,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'930,45
	SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO A-A CORPO 1 --- Prospetto lato destro prospiciente la terrazza di primo impalcato Interventi a macchia di leopardo (a stima) - Trave + cordolo di copertura *(lung.=17,50+1,80) - Trave secondo impalcato *(lung.=17,50+1,80) - Pilastri	10,00	19,30	2,000	1,000	10,00		
			19,30	0,800	1,000	15,44		
		4,00	13,00	0,500	1,000	26,00		
	SOMMANO mq x cm					90,04	90,42	8'141,42
19 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 1 - CORPO 1 a stima					15,00		
	SOMMANO mc					15,00	31,88	478,20
20 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO A-A CORPO 1 - Prospetto afferente sulla copertura di primo impalcato	2,00	1,00 3,60		2,000 2,700	4,00 9,72		
	SOMMANO mq					13,72	14,78	202,78
21 08.01.03.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere ... nche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) con vetrocamera 4-6-4 alta efficienza SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 20 [mq 13.72]					13,72		
	SOMMANO mq					13,72	373,49	5'124,28
22 08.04.05	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e colloc ... tituzione del vetro previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 20 [mq 13.72]					13,72		
	SOMMANO mq					13,72	41,26	566,09
	CORPO 2 (SbCat 2)							
23 AP.05	Sistema di protezione degli infissi esistenti eseguito mediante l'applicazione di teli in plastica fissati lungo la parte perimetrale con tavole d'abete chiodate nella muratura. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2 - PROSPETTO A-A CORPO 2	3,00 3,00	2,83 2,83		1,910 1,450	16,22 12,31		
	A R I P O R T A R E					28,53		38'443,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,53		38'443,22
	SOMMANO m2					28,53	9,85	281,02
24 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2 - PROSPETTO A-A CORPO 2 - Prospetto terrazza sporgente di primo impalcato (si considera la rimozione del 20% della superficie)	0,20 0,20	29,70 6,90	5,000 5,000	2,000 2,000	59,40 13,80		
	Corpo scala esterno in c.a. di accesso alla terrazza (si considera la rimozione del 100% della superficie) *(lung.=2,47+4,03+4,50+2,15+2,88+2,20)		18,23 8,35	5,000 5,000	1,240 4,500	113,03 187,88		
	- Muratura controterra nell'indiana sottostante la terrazza di primo impalcato (si considera la rimozione del 100% della superficie) - Murature discenderia	2,00	25,90 9,00 2,00	5,000 5,000 5,000	3,080 1,500 3,080	398,86 135,00 30,80		
	SOMMANO mq x cm					938,77	3,49	3'276,31
25 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2 Vedi voce n° 24 [mq x cm 938.77] *(par.ug.=1,30/5)	0,26			0,050	12,20		
	SOMMANO mc					12,20	31,88	388,94
26 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafto e da un secondo strato sestiatto e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2 Vedi voce n° 24 [mq x cm 938.77] *(par.ug.=1/5)	0,20				187,75		
	SOMMANO mq					187,75	24,02	4'509,76
27 AP.01	Maggior onere di cui alla voce 09.01.07 per i cm di intonaco successivi ai primi 2,50. Per ogni mq e per ogni cm di spessore. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2 Vedi voce n° 26 [mq 187.75]	3,00				563,25		
	SOMMANO m2*cm					563,25	4,72	2'658,54
28 21.09.08	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2 Vedi voce n° 26 [mq 187.75]					187,75		
	SOMMANO mq					187,75	8,33	1'563,96
29 AP.07	Strato finale di rasante con tonachino confezionato in cantiere, realizzato sul traversato per rendere le superfici idonee all'applicazione dello strato finale di tonachino ai sili ... izzontali, verticali o comunque inclinate, ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2							
	A R I P O R T A R E							51'121,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'121,75
30 09.01.10.001	- PROSPETTO A-A CORPO 2 - Prospetto terrazza sporgente di primo impalcato		29,70 6,90		2,000 2,000	59,40 13,80		
	Corpo scala esterno in c.a. di accesso alla terrazza di primo impalcato * (lung.=2,47+4,03+4,50+2,15+2,88+2,20)		18,23 8,35		1,240 4,500	22,61 37,58		
	Murature discenderia al Centro Stampa	2,00	9,00 2,00		1,500 3,080	27,00 6,16		
	SOMMANO m2					166,55	7,28	1'212,48
	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta del ... angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2 Vedi voce n° 29 [m2 166.55]					166,55		
	SOMMANO mq					166,55	34,09	5'677,69
	Pulitura di lambri di marmo posto come rivestimento di parete da effettuare con adeguati prodotti detergenti, compreso la verifica dell'adesione delle lastre al supporto murario, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2		35,00	2,000		70,00		
	SOMMANO mq					70,00	7,25	507,50
	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2 - PROSPETTO A-A CORPO 2 - Terrazza sporgente di primo impalcato - Corpo scala esterno					25,00 20,00		
	SOMMANO mq					45,00	17,41	783,45
33 21.01.08	Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la maggior cura della dismissione delle lastre di marmi per la scelta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2 Si considera di riutilizzare il 30% delle lastre rimosse Vedi voce n° 32 [mq 45.00]	0,30				13,50		
	SOMMANO mq					13,50	13,92	187,92
34 21.02.13	Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismissione, poste in opera con malta di allettamento idonea, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2 Si considera di riutilizzare il 30% delle lastre rimosse Vedi voce n° 32 [mq 45.00]	0,30				13,50		
	SOMMANO mq					13,50	60,80	820,80
35	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello							
	A R I P O R T A R E							60'311,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60'311,59
10.01.02.001	spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e simili SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2 Si considera di sostituire il 50% delle lastre rimosse da 2 cm Vedi voce n° 32 [mq 45.00]	0,50				22,50		
	SOMMANO mq					22,50	105,56	2'375,10
36 10.01.04.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e simili SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2 Si considera di sostituire il 20% delle lastre rimosse da 3 cm Vedi voce n° 32 [mq 45.00]	0,20				9,00		
	SOMMANO mq					9,00	144,14	1'297,26
37 10.01.10	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4, avente sezione retta ... nferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2 - PROSPETTO A-A - Soglie nei muretti e nei davanzali delle finestre (a stima) CORPO 2					40,00		
	SOMMANO m					40,00	3,13	125,20
38 10.01.11	Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2 - PROSPETTO A-A - Soglie nei muretti e nei davanzali delle finestre (a stima) CORPO 2					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	2,51	251,00
39 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2 - PROSPETTO A-A CORPO 2 --- Prospetto terrazza sporgente di primo impalcato Interventi a macchia di leopardo (a stima)	10,00			1,000	10,00		
	--- Corpo scala esterno (a stima)	10,00			1,000	10,00		
	--- Muratura controterra indiana sul fronte terrazza di primo impalcato (a stima)	30,00			1,000	30,00		
	--- Murature discenderia (a stima)	5,00			1,000	5,00		
	SOMMANO mq x cm					55,00	90,42	4'973,10
40 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.							
	A R I P O R T A R E							69'333,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							69'333,25
41 21.01.16	SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2 a stima					15,00		
	SOMMANO mc					15,00	31,88	478,20
	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.							
	SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2 - PROSPETTO A-A CORPO 2 - Prospetto terrazza sporgente di primo impalcato	3,00	2,83		1,910	16,22		
42 08.01.03.002			2,80		2,540	7,11		
		3,00	2,80		1,450	12,18		
	SOMMANO mq					35,51	14,78	524,84
	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere ... nche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) con vetrocamera 4-6-4 alta efficienza							
43 08.04.05	SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2 Vedi voce n° 41 [mq 35.51]					35,51		
	SOMMANO mq					35,51	373,49	13'262,63
	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e colloc ... tituzione del vetro previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera.							
	SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2 Vedi voce n° 42 [mq 35.51]					35,51		
44 08.05.01.utu	SOMMANO mq					35,51	41,26	1'465,14
	Fornitura e collocazione di maniglione antipanico conforme alla normativa in vigore per infissi a due ante, completo di aste che consentano la chiusura con aggancio al tetto ed al pavimento. supporti guida per le aste e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	225,48	225,48
45 AP.04	Dismissione di avvolgibili in legno , di qualsiasi natura e dimensioni, compreso la dismissione di cinghie, rullo, avvolgitore, delle guide metalliche e l'eventuale cassonetto, compreso opere murarie, l'onere del ponteggio e del trasporto alle pubbliche discariche.							
	SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2 - PROSPETTO A-A CORPO 2 - Prospetto terrazza sporgente di primo impalcato	3,00	2,83		1,910	16,22		
	SOMMANO cad.					16,22	24,28	393,82
	Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso							
	A R I P O R T A R E							85'683,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'683,36
	opere murarie, accessori e t ... colore a scelta della D.L., con coibentazione in poliuretano espanso ecologico (peso minimo 4,5 kg per ogni mq) SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2 Vedi voce n° 45 [cad. 16.22]					16,22		
	SOMMANO mq					16,22	76,14	1'234,99
47 07.01.02	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamie ... e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2 cannelletto indiana si stima kg. 150					150,00		
	SOMMANO kg					150,00	3,02	453,00
48 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2 cannelletto indiana si stima kg. 150					150,00		
	SOMMANO kg					150,00	2,41	361,50
49 11.03.01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 2 - CORPO 2 CORPO 2 -Corrimano muro controterra indiana -Cancello sottopasso -Cancello indiana	2,00	60,00 2,78 1,00		1,000 5,540 2,500	60,00 15,40 5,00		
	SOMMANO mq					80,40	15,15	1'218,06
	Prospetto B-B (SpCat 2) CORPO 1 (SbCat 1)							
50 AP.02	Smontaggio provvisorio di unità esterna di condizionamento a pompa di calore presente in copertura, compreso lo smontaggio delle strutture di sostegno e delle tubazioni afferenti, ... nto temporaneo delle unità nei luoghi indicati dal DL e quant'altro occorra per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO B-B					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	251,13	2'009,04
51 AP.05	Sistema di protezione degli infissi esistenti eseguito mediante l'applicazione di teli in plastica fissati lungo la parte perimetrale con tavole d'abete chiodate nella muratura. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO B-B CORPO 1 - Prospetto alto afferente sulla terrazza di copertura di primo impalcato (par.ug.=2*7)	14,00 12,00	0,45 0,92 0,92		2,040 1,640 2,950	12,85 1,51 32,57		
	A R I P O R T A R E					46,93		90'959,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					46,93		90'959,95
	SOMMANO m2					46,93	9,85	462,26
52 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO B-B CORPO 1 - Prospetto alto afferente sulla terrazza di copertura di primo impalcato (si considera di rimuovere il 50% dell'intonaco)	0,50 0,50	30,90 5,13	5,000 5,000	13,000 12,000	1'004,25 153,90		
	SOMMANO mq x cm					1'158,15	3,49	4'041,94
53 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 52 [mq x cm 1 158.15] *(par.ug.=1,30/5)	0,26			0,050	15,06		
	SOMMANO mc					15,06	31,88	480,11
54 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 52 [mq x cm 1 158.15] *(par.ug.=1/5)	0,20				231,63		
	SOMMANO mq					231,63	24,02	5'563,75
55 AP.01	Maggior onere di cui alla voce 09.01.07 per i cm di intonaco successivi ai primi 2,50. Per ogni mq e per ogni cm di spessore. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 54 [mq 231.63]	2,50				579,08		
	SOMMANO m2*cm					579,08	4,72	2'733,26
56 21.09.08	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 54 [mq 231.63]					231,63		
	SOMMANO mq					231,63	8,33	1'929,48
57 AP.07	Strato finale di rasante con tonachino confezionato in cantiere, realizzato sul traversato per rendere le superfici idonee all'applicazione dello strato finale di tonachino ai sili ... izzontali, verticali o comunque inclinate, ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO B-B CORPO 1 - Prospetto alto afferente sulla terrazza di copertura di primo impalcato		30,90 5,13		13,000 12,000	401,70 61,56		
	SOMMANO m2					463,26	7,28	3'372,53
	A R I P O R T A R E							109'543,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'543,28
58 09.01.10.001	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta del ... angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO B-B CORPO 1 - Prospetto alto afferente sulla terrazza di copertura di primo impalcato		30,90 5,13		13,000 12,000	401,70 61,56		
	SOMMANO mq					463,26	34,09	15'792,53
59 15.04.13.002	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi ... oli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO B-B CORPO 1 - Prospetto alto afferente sulla terrazza di copertura di primo impalcato	7,00	15,00			105,00		
	SOMMANO m					105,00	25,96	2'725,80
60 21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO B-B Soglie sui muretti, sulle finestre e rivestimento pareti (A STIMA) CORPO 1 - Prospetto alto afferente sulla terrazza di copertura di primo impalcato					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	17,41	348,20
61 21.01.08	Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la maggior cura della dismissione delle lastre di marmi per la scelta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 Si considera di riutilizzare il 30% delle lastre dismesse Vedi voce n° 60 [mq 20.00]	0,30				6,00		
	SOMMANO mq					6,00	13,92	83,52
62 21.02.13	Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismissione, poste in opera con malta di allettamento idonea, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 Si considera di riutilizzare il 30% delle lastre dismesse Vedi voce n° 60 [mq 20.00]	0,30				6,00		
	SOMMANO mq					6,00	60,80	364,80
63 10.01.02.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e simili SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 Si considera di sostituire il 50% delle lastre rimosse da 2 cm							
	A R I P O R T A R E							128'858,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							128'858,13
64 10.01.04.001	Vedi voce n° 60 [mq 20.00]	0,50				10,00		
	SOMMANO mq					10,00	105,56	1'055,60
	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e simili SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 Si considera di sostituire il 40% delle lastre rimosse da 3 cm Vedi voce n° 60 [mq 20.00]	0,40				8,00		
	SOMMANO mq					8,00	144,14	1'153,12
65 10.01.10	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4, avente sezione retta ... nferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO B-B - Soglie nei muretti e nei davanzali delle finestre CORPO 1 *(lung.=2*30+20)		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	3,13	250,40
	Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO B-B - Soglie nei muretti e nei davanzali delle finestre CORPO 1					70,00		
	SOMMANO cad					70,00	2,51	175,70
67 AP.08	Fornitura e messa in opera di lamiera preverniciata zincata dello spessore 10/10, pressopiegata in officina, di colore a scelta della DL, da fissare con opportuni tasselli ad espan ... canali di gronda delle copertura e/o per l'eventuale revisione delle parti metalliche degradate degli infissi esistenti. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO B-B Copertine muretti d'attico CORPO 1 - Prospetto alto afferente sulla terrazza di copertura di primo impalcato		31,00	0,500		15,50		
	SOMMANO mq					15,50	78,58	1'217,99
	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro ... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO B-B CORPO 1 - Prospetto alto afferente sulla terrazza di copertura di primo impalcato RES zincata strutturale filo D03 mm, maglia 5x5 cm (peso 1.93 Kg/m2) - Trave + cordolo di copertura - Pilastr	7,00	30,90 13,00	2,190 0,700	1,930 1,930	130,61 122,94		
	SOMMANO kg					253,55	2,47	626,27
69	Sovrapprezzo alle voci 3.2.1.1 e 3.2.1.2 per zincatura eseguita							
	A R I P O R T A R E							133'337,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							133'337,21
03.02.05	all'origine in stabilimento con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 68 [kg 253.55]					253,55		
	SOMMANO kg					253,55	1,26	319,47
70 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO B-B CORPO 1 --- Prospetto alto afferente sulla terrazza di copertura di primo impalcato Interventi generali a macchia di leopardo (a stima) RES zincata strutturale filo D03 mm, maglia 5x5 cm (peso 1.93 Kg/m2) - Trave + cordolo di copertura - Trave secondo impalcato - Pilastri	20,00			1,000	20,00		
			30,90	2,190	1,000	67,67		
			30,90	0,800	1,000	24,72		
		7,00	13,00	0,700	1,000	63,70		
	SOMMANO mq x cm					176,09	90,42	15'922,06
71 21.03.01.002	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO B-B CORPO 1 --- Prospetto alto afferente sulla terrazza di copertura di primo impalcato RES zincata strutturale filo D03 mm, maglia 5x5 cm (peso 1.93 Kg/m2) - Trave + cordolo di copertura - Pilastri							
			30,90	2,190	4,000	270,68		
		7,00	13,00	0,700	4,000	254,80		
	SOMMANO mq x cm					525,48	39,64	20'830,03
72 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 a stima					50,00		
	SOMMANO mc					50,00	31,88	1'594,00
73 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO B-B CORPO 1 - Prospetto alto afferente sulla terrazza di copertura di primo impalcato (par.ug.=2*7)	14,00	0,45		2,040	12,85		
			0,92		1,640	1,51		
		12,00	0,92		2,950	32,57		
	SOMMANO mq					46,93	14,78	693,63
74 08.01.03.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere ... nche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) con vetrocamera 4-6-4 alta							
	A R I P O R T A R E							172'696,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							172'696,40
75 08.04.05	efficienza SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 73 [mq 46.93]					46,93		
	SOMMANO mq					46,93	373,49	17'527,89
	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e colloc ... tituzione del vetro previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 73 [mq 46.93]					46,93		
	SOMMANO mq					46,93	41,26	1'936,33
76 AP.04	Dismissione di avvolgibili in legno , di qualsiasi natura e dimensioni, compreso la dismissione di cinghie, rullo, avvolgitore, delle guide metalliche e l'eventuale cassonetto, compreso opere murarie, l'onere del ponteggio e del trasporto alle pubbliche discariche. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO B-B CORPO 1 - Prospetto alto afferente sulla terrazza di copertura di primo impalcato	12,00	0,92 0,92		1,640 2,950	1,51 32,57		
	SOMMANO cad.					34,08	24,28	827,46
	Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, accessori e t ... colore a scelta della D.L., con coibentazione in poliuretano espanso ecologico (peso minimo 4,5 kg per ogni mq) SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 76 [cad. 34.08]					34,08		
	SOMMANO mq					34,08	76,14	2'594,85
CORPO 2 (SbCat 2)								
78 AP.02	Smontaggio provvisorio di unità esterna di condizionamento a pompa di calore presente in copertura, compreso lo smontaggio delle strutture di sostegno e delle tubazioni afferenti, ... nto temporaneo delle unità nei luoghi indicati dal DL e quant'altro occorra per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2 - PROSPETTO B-B					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	251,13	502,26
	Sistema di protezione degli infissi esistenti eseguito mediante l'applicazione di teli in plastica fissati lungo la parte perimetrale con tavole d'abete chiodate nella muratura. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2 - PROSPETTO B-B CORPO 2 - Prospetto basso della terrazza di copertura di primo impalcato (lung.=36,55-1,50)		35,05 1,87 1,50 5,00		2,050 3,600 3,600 2,800	71,85 6,73 5,40 57,82		
	A R I P O R T A R E					141,80		196'085,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					141,80		196'085,19
80 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2 - PROSPETTO B-B CORPO 2 - Prospetto basso della terrazza di copertura di primo impalcato - Muro controterra indiana a detrarre superfici finestre *(lung.=36,55-1,50)	2,00	2,70		2,800	15,12	9,85	1'545,66
						156,92		
		5,00	4,13	5,000	0,760		3,49	4'963,93
81 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2 Vedi voce n° 80 [mq x cm 1 422.33] *(par.ug.=1,30/5)	0,26			0,050	18,49	31,88	589,46
						18,49		
82 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2 Vedi voce n° 80 [mq x cm 1 422.33] *(par.ug.=1/5)	0,20				284,47	24,02	6'832,97
						284,47		
83 AP.01	Maggior onere di cui alla voce 09.01.07 per i cm di intonaco successivi ai primi 2,50. Per ogni mq e per ogni cm di spessore. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2 Vedi voce n° 82 [mq 284.47]	3,00				853,41	4,72	4'028,10
						853,41		
84 21.09.08	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2 Vedi voce n° 82 [mq 284.47]					284,47	8,33	2'369,64
						284,47		
85 09.01.10.001	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta del ... angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2							216'414,95
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							216'414,95
	- PROSPETTO B-B CORPO 2 - Prospetto basso della terrazza di copertura di primo impalcato - Muro controterra indiana a detrarre superfici finestre *(lung.=36,55-1,50)		42,40 42,40 35,05 1,87 1,50 5,00		5,730 3,330 2,050 3,600 3,600 0,760	242,95 141,19 -71,85 -6,73 -5,40 -15,69		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					384,14 -99,67		
	SOMMANO mq					284,47	34,09	9'697,58
86 21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2 - PROSPETTO B-B Soglie sui muretti, sulle finestre e rivestimento pareti (A STIMA) CORPO 2 - Prospetto basso della terrazza di copertura di primo impalcato - Muro controterra indiana					15,00 10,00		
	SOMMANO mq					25,00	17,41	435,25
87 21.01.08	Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la maggior cura della dismissione delle lastre di marmi per la scelta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2 Si considera di riutilizzare il 30% delle lastre dismesse Vedi voce n° 86 [mq 25.00]	0,30				7,50		
	SOMMANO mq					7,50	13,92	104,40
88 21.02.13	Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismissione, poste in opera con malta di allettamento idonea, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2 Si considera di riutilizzare il 30% delle lastre dismesse Vedi voce n° 86 [mq 25.00]	0,30				7,50		
	SOMMANO mq					7,50	60,80	456,00
89 10.01.02.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e simili SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2 Si considera di sostituire il 50% delle lastre rimosse da 2 cm Vedi voce n° 86 [mq 25.00]	0,50				12,50		
	SOMMANO mq					12,50	105,56	1'319,50
90 10.01.04.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e simili SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2 Si considera di sostituire il 20% delle lastre rimosse da 3 cm Vedi voce n° 86 [mq 25.00]	0,20				5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		228'427,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		228'427,68
	SOMMANO mq					5,00	144,14	720,70
91 10.01.10	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4, avente sezione retta ... nferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2 - PROSPETTO B-B - Soglie nei muretti e nei davanzali delle finestre CORPO 2 *(lung.=2*42)		84,00			84,00		
	SOMMANO m					84,00	3,13	262,92
92 10.01.11	Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2 - PROSPETTO B-B - Soglie nei muretti e nei davanzali delle finestre CORPO 2					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	2,51	125,50
93 AP.08	Fornitura e messa in opera di lamiera preverniciata zincata dello spessore 10/10, pressopiegata in officina, di colore a scelta della DL, da fissare con opportuni tasselli ad espan ... canali di gronda delle copertura e/o per l'eventuale revisione delle parti metalliche degradate degli infissi esistenti. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2 - PROSPETTO B-B Copertine muretti d'attico CORPO 2 - Prospetto basso della terrazza di copertura di primo impalcato		42,40	0,500		21,20		
	SOMMANO mq					21,20	78,58	1'665,90
94 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro ... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2 - PROSPETTO B-B CORPO 2 - Prospetto basso della terrazza di copertura di primo impalcato RES zincata strutturale filo D03 mm, maglia 5x5 cm (peso 1.93 Kg/m2) - Trave + cordolo di copertura - Pilastr		42,40 6,00	2,190 1,000	1,930 1,930	179,21 11,58		
	SOMMANO kg					190,79	2,47	471,25
95 03.02.05	Sovrapprezzo alle voci 3.2.1.1 e 3.2.1.2 per zincatura eseguita all'origine in stabilimento con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2 Vedi voce n° 94 [kg 190.79]					190,79		
	SOMMANO kg					190,79	1,26	240,40
96 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SpCat 2 - Prospetto B-B							
	A R I P O R T A R E							231'914,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							231'914,35
97 21.03.01.002	SbCat 2 - CORPO 2 - PROSPETTO B-B CORPO 2 Interventi generali a macchia di leopardo (a stima) Risanamento con RES --- Prospetto basso della terrazza di copertura di primo impalcato - Trave + muretto - Pilastrì	10,00			1,000	10,00		
			42,40	2,190	1,000	92,86		
			6,00	0,500	1,000	3,00		
	--- Muratura controterra indiana sul fronte terrazza di primo impalcato (a stima)	30,00			1,000	30,00		
	SOMMANO mq x cm					135,86	90,42	12'284,46
98 21.01.25	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2 - PROSPETTO B-B CORPO 2 Risanamento con RES --- Prospetto basso della terrazza di copertura di primo impalcato - Trave + muretto - Pilastrì		42,40	2,190	4,000	371,42		
			6,00	0,500	4,000	12,00		
	SOMMANO mq x cm					383,42	39,64	15'198,77
99 21.01.16	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2 a stima					30,00		
	SOMMANO mc					30,00	31,88	956,40
100 08.01.03.002	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2 - PROSPETTO B-B CORPO 2 - Prospetto basso della terrazza di copertura di primo impalcato (lung.=36,55-1,50)		35,05		2,050	71,85		
			1,87		3,600	6,73		
			1,50		3,600	5,40		
		4,00	4,13		2,800	46,26		
		1,00	2,70		2,800	7,56		
	SOMMANO mq					137,80	14,78	2'036,68
101 08.04.05	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere ... nche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) con vetrocamera 4-6-4 alta efficienza SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2 Vedi voce n° 99 [mq 137.80]					137,80		
	SOMMANO mq					137,80	373,49	51'466,92
	A R I P O R T A R E							313'857,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							313'857,58
	la fornitura e colloc ... tituzione del vetro previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2 Vedi voce n° 100 [mq 137.80] a detrarre	-4,00	4,13		2,800	137,80 -46,26		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					137,80 -46,26		
	SOMMANO mq					91,54	41,26	3'776,94
	<nessuna> (SpCat 0)							
102 08.05.01.utu	Fornitura e collocazione di maniglione antipanico conforme alla normativa in vigore per infissi a due ante, completo di aste che consentano la chiusura con aggancio al tetto ed al pavimento. supporti guida per le aste e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 0 - <nessuna> SbCat 2 - CORPO 2					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	225,48	225,48
	Prospetto B-B (SpCat 2)							
103 AP.12	Sovrapprezzo all'art. 8.1.3.002 per la fornitura e collocazione di vetro blindato 18/19 con bordi rifiniti non taglienti in sostituzione del vetro previsto nel suddetto articolo sopra specificato e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2	4,00	4,13		2,800	46,26		
	SOMMANO mq					46,26	87,26	4'036,65
104 11.03.01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Prospetto B-B SbCat 2 - CORPO 2 - PROSPETTO B-B CORPO 2 -Corrimano muro controterra indiana	2,00	40,00		0,500	40,00		
	SOMMANO mq					40,00	15,15	606,00
	Prospetto C-C (SpCat 3) CORPO 1 (SbCat 1)							
105 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 3 - Prospetto C-C SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO C-C CORPO 1 - Prospetto alto afferente sulla terrazza di copertura della Presidenza		18,00	5,000	8,000	720,00		
	SOMMANO mq x cm					720,00	3,49	2'512,80
106 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su							
	A R I P O R T A R E							325'015,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							325'015,45
107 09.01.07	aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 3 - Prospetto C-C SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 105 [mq x cm 720.00] *(par.ug.=1,30/5)	0,26			0,050	9,36		
	SOMMANO mc					9,36	31,88	298,40
108 AP.01	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - Prospetto C-C SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 105 [mq x cm 720.00] *(par.ug.=1/5)	0,20				144,00		
	SOMMANO mq					144,00	24,02	3'458,88
109 21.09.08	Maggior onere di cui alla voce 09.01.07 per i cm di intonaco successivi ai primi 2,50. Per ogni mq e per ogni cm di spessore. SpCat 3 - Prospetto C-C SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 107 [mq 144.00]	3,00				432,00		
	SOMMANO m2*cm					432,00	4,72	2'039,04
110 09.01.10.001	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - Prospetto C-C SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 107 [mq 144.00]					144,00		
	SOMMANO mq					144,00	8,33	1'199,52
111 13.07.09.006	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta del ... angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; SpCat 3 - Prospetto C-C SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO C-C CORPO 1 - Prospetto alto afferente sulla terrazza di copertura della Presidenza		18,00		8,000	144,00		
	SOMMANO mq					144,00	34,09	4'908,96
112 21.01.07	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie PN 6, con giunzioni a bicchiere e guarni ... te escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 110 mm SpCat 3 - Prospetto C-C SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO C-C CORPO 1 - Prospetto alto afferente sulla terrazza di copertura della Presidenza	2,00	8,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	10,38	166,08
	A R I P O R T A R E							337'086,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							337'086,33
113 21.01.08	- PROSPETTO C-C Soglie sui muretti, sulle finestre e rivestimento pareti (A STIMA) CORPO 1 - Prospetto alto afferente sulla terrazza di copertura della Presidenza					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	17,41	261,15
	Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la maggior cura della dismissione delle lastre di marmi per la scelta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili. SpCat 3 - Prospetto C-C SbCat 1 - CORPO 1 Si considera di riutilizzare il 30% delle lastre dismesse Vedi voce n° 112 [mq 15.00]	0,30				4,50		
	SOMMANO mq					4,50	13,92	62,64
114 21.02.13	Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismissione, poste in opera con malta di allettamento idonea, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - Prospetto C-C SbCat 1 - CORPO 1 Si considera di riutilizzare il 30% delle lastre dismesse Vedi voce n° 112 [mq 15.00]	0,30				4,50		
	SOMMANO mq					4,50	60,80	273,60
115 10.01.02.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e simili SpCat 3 - Prospetto C-C SbCat 1 - CORPO 1 Si considera di sostituire il 50% delle lastre rimosse da 2 cm Vedi voce n° 112 [mq 15.00]	0,50				7,50		
	SOMMANO mq					7,50	105,56	791,70
116 10.01.04.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e simili SpCat 3 - Prospetto C-C SbCat 1 - CORPO 1 Si considera di sostituire il 20% delle lastre rimosse da 3 cm Vedi voce n° 112 [mq 15.00]	0,20				3,00		
	SOMMANO mq					3,00	144,14	432,42
117 10.01.10	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4, avente sezione retta ... nferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - Prospetto C-C SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO C-C - Soglie nei muretti e nei davanzali delle finestre CORPO 1 *(lung.=2*15)		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	3,13	93,90
118 10.01.11	Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - Prospetto C-C SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO C-C							
	A R I P O R T A R E							339'001,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							339'001,74
119 AP.08	- Soglie nei muretti e nei davanzali delle finestre CORPO 1		20,00			20,00		
	SOMMANO cad					20,00	2,51	50,20
	Fornitura e messa in opera di lamiera preverniciata zincata dello spessore 10/ 10, pressopiegata in officina, di colore a scelta della DL, da fissare con opportuni tasselli ad espan ... canali di gronda delle copertura e/o per l'eventuale revisione delle parti metalliche degradate degli infissi esistenti. SpCat 3 - Prospetto C-C SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO C-C Copertine muretti d'attico CORPO 1	2,00	18,00	0,500		18,00		
	SOMMANO mq					18,00	78,58	1'414,44
120 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro ... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. SpCat 3 - Prospetto C-C SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO C-C CORPO 1 - Prospetto alto afferente sulla terrazza di copertura della Presidenza RES zincata strutturale filo D03 mm, maglia 5x5 cm (peso 1.93 Kg/m2) - Trave + cordolo di copertura - prospetto alto - Trave + cordolo di copertura - prospetto basso - Pilastrini d'angolo	2,00	18,00 17,80 8,00	1,500 1,500 0,700	1,930 1,930 1,930	52,11 51,53 21,62		
	SOMMANO kg					125,26	2,47	309,39
	Sovrapprezzo alle voci 3.2.1.1 e 3.2.1.2 per zincatura eseguita all'origine in stabilimento con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso. SpCat 3 - Prospetto C-C SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 120 [kg 125.26]					125,26		
	SOMMANO kg					125,26	1,26	157,83
122 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SpCat 3 - Prospetto C-C SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO C-C CORPO 1 - Prospetto alto afferente sulla terrazza di copertura della Presidenza Interventi generali a macchia di leopardo (a stima) Risanamento con RES - Trave + cordolo di copertura - prospetto alto - Trave + cordolo di copertura - prospetto basso - Pilastrini d'angolo	10,00 2,00	 18,00 17,80 8,00	 1,500 1,500 0,700	 1,000 1,000 1,000	10,00 27,00 26,70 11,20		
	SOMMANO mq x cm					74,90	90,42	6'772,46
	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. SpCat 3 - Prospetto C-C SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO C-C CORPO 1 - Prospetto alto afferente sulla terrazza di copertura della Presidenza							
	A R I P O R T A R E							347'706,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							347'706,06
124 21.01.25	Interventi generali a macchia di leopardo (a stima) Risanamento con RES - Trave + cordolo di copertura - prospetto alto - Trave + cordolo di copertura - prospetto basso - Pilastrini d'angolo	10,00			4,000	40,00		
			18,00	1,500	4,000	108,00		
			17,80	1,500	4,000	106,80		
		2,00	8,00	0,700	4,000	44,80		
	SOMMANO mq x cm					299,60	39,64	11'876,14
125 AP.02	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 3 - Prospetto C-C SbCat 1 - CORPO 1 a stima					50,00		
	SOMMANO mc					50,00	31,88	1'594,00
	Prospetto D'-D' ed Atrio interno (SpCat 4)							
	Smontaggio provvisorio di unità esterna di condizionamento a pompa di calore presente in copertura, compreso lo smontaggio delle strutture di sostegno e delle tubazioni afferenti, ... nto temporaneo delle unità nei luoghi indicati dal DL e quant'altro occorra per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO D'-D' CORPO 1					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	251,13	1'255,65
126 AP.05	Sistema di protezione degli infissi esistenti eseguito mediante l'applicazione di teli in plastica fissati lungo la parte perimetrale con tavole d'abete chiodate nella muratura. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO D'-D' LOTTO 1 (par.ug.=2*4+1)	9,00	0,50		2,000	9,00		
			1,40		2,550	3,57		
		2,00	1,50		0,500	1,50		
	(par.ug.=2*4)	8,00	0,92		2,750	20,24		
	(par.ug.=4+3)	7,00	3,70		2,800	72,52		
			1,50		2,800	4,20		
	SOMMANO m2					111,03	9,85	1'093,65
127 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO D'-D' CORPO 1 Si considera di rimuovere il 70% dell'intonaco (lung.=14,80+2,10)	0,70	16,90	21,500	5,000	1'271,73		
		0,70	5,80	5,800	5,000	117,74		
		0,70	8,50	2,500	5,000	74,38		
	a detrarre superfici infissi		1,40	5,000	2,550	-17,85		
	(par.ug.=4+3)	7,00	3,70	5,000	2,800	-362,60		
			1,50	5,000	2,800	-21,00		
	Sommano positivi mq x cm					1'463,85		
	Sommano negativi mq x cm					-401,45		
	SOMMANO mq x cm					1'062,40	3,49	3'707,78
	A R I P O R T A R E							367'233,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							367'233,28
128 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 127 [mq x cm 1 062.40] *(par.ug.=1,30/5)	0,26			0,050	13,81		
	SOMMANO mc					13,81	31,88	440,26
129 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 127 [mq x cm 1 062.40] *(par.ug.=1/5)	0,20				212,48		
	SOMMANO mq					212,48	24,02	5'103,77
130 AP.01	Maggior onere di cui alla voce 09.01.07 per i cm di intonaco successivi ai primi 2,50. Per ogni mq e per ogni cm di spessore. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 129 [mq 212.48]	3,00				637,44		
	SOMMANO m2*cm					637,44	4,72	3'008,72
131 21.09.08	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 129 [mq 212.48]					212,48		
	SOMMANO mq					212,48	8,33	1'769,96
132 AP.07	Strato finale di rasante con tonachino confezionato in cantiere, realizzato sul traversato per rendere le superfici idonee all'applicazione dello strato finale di tonachino ai sili ... izzontali, verticali o comunque inclinate, ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO D'-D' CORPO 1 (lung.=14,80+2,10)		16,90 5,80 8,50	21,500 5,800 2,500		363,35 33,64 21,25		
	SOMMANO m2					418,24	7,28	3'044,79
133 09.01.10.001	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta del ... angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 129 [mq 212.48]					212,48		
	SOMMANO mq					212,48	34,09	7'243,44
134 11.02.01	Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in op ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e							
	A R I P O R T A R E							387'844,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							387'844,22
	quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO D'-D' CORPO 1 (lung.=14,80+2,10)		16,90 5,80 8,50	21,500 5,800 2,500		363,35 33,64 21,25		
	SOMMANO mq					418,24	7,52	3'145,16
135 13.07.09.006	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie PN 6, con giunzioni a bicchiere e guarni ... te escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 110 mm SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO D'-D' CORPO 1	3,00	22,00 5,00			66,00 5,00		
	SOMMANO m					71,00	10,38	736,98
136 21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO D'-D' CORPO 1 Soglie sui muretti, sulle finestre e rivestimento pareti (A STIMA) Soglie sui muretti, sulle finestre e rivestimento pareti (A STIMA)	10,00	40,00 40,00	0,500 0,500		20,00 200,00		
	SOMMANO mq					220,00	17,41	3'830,20
137 21.01.08	Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la maggior cura della dismissione delle lastre di marmi per la scelta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 Si considera di riutilizzare il 30% delle lastre dismesse Vedi voce n° 136 [mq 220.00]	0,30				66,00		
	SOMMANO mq					66,00	13,92	918,72
138 21.02.13	Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismissione, poste in opera con malta di allettamento idonea, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 Si considera di riutilizzare il 30% delle lastre dismesse Vedi voce n° 136 [mq 220.00]	0,30				66,00		
	SOMMANO mq					66,00	60,80	4'012,80
139 10.01.02.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e simili SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 Si considera di sostituire il 20% delle lastre rimosse da 2 cm Vedi voce n° 136 [mq 220.00]	0,20				44,00		
	SOMMANO mq					44,00	105,56	4'644,64
	A R I P O R T A R E							405'132,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							405'132,72
140 10.01.04.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e simili SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 Si considera di sostituire il 50% delle lastre rimosse da 3 cm Vedi voce n° 136 [mq 220.00]	0,50				110,00		
	SOMMANO mq					110,00	144,14	15'855,40
141 10.01.10	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4, avente sezione retta ... nferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO D'-D' CORPO 1	2,00	40,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	3,13	250,40
142 10.01.11	Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO D'-D' CORPO 1 - Soglie nei muretti e nei davanzali delle finestre					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	2,51	125,50
143 AP.08	Fornitura e messa in opera di lamiera preverniciata zincata dello spessore 10/10, pressopiegata in officina, di colore a scelta della DL, da fissare con opportuni tasselli ad espan ... canali di gronda delle copertura e/o per l'eventuale revisione delle parti metalliche degradate degli infissi esistenti. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO D'-D' CORPO 1 Copertine muretti d'attico		40,00	0,500		20,00		
	SOMMANO mq					20,00	78,58	1'571,60
144 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro ... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO D'-D' CORPO 1 RES zincata strutturale filo D03 mm, maglia 5x5 cm (peso 1.93 Kg/m2) - Trave + cordolo di copertura - Pilastr	4,00	35,00 20,00	2,000 0,700	1,930 1,930	135,10 108,08		
	SOMMANO kg					243,18	2,47	600,65
145 03.02.05	Sovrapprezzo alle voci 3.2.1.1 e 3.2.1.2 per zincatura eseguita all'origine in stabilimento con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 144 [kg 243.18]					243,18		
	A R I P O R T A R E					243,18		423'536,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					243,18		423'536,27
	SOMMANO kg					243,18	1,26	306,41
146 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO D'-D' CORPO 1 Interventi generali a macchia di leopardo (a stima) Risanamento con RES - Trave + cordolo di copertura - Pilastrì	10,00			1,000	10,00		
		4,00	35,00 20,00	2,000 0,700	1,000 1,000	70,00 56,00		
	SOMMANO mq x cm					136,00	90,42	12'297,12
147 21.03.01.002	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO D'-D' CORPO 1 Risanamento con RES - Trave + cordolo di copertura - Pilastrì	4,00	35,00 20,00	2,000 0,700	4,000 4,000	280,00 224,00		
	SOMMANO mq x cm					504,00	39,64	19'978,56
148 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 a stima					50,00		
	SOMMANO mc					50,00	31,88	1'594,00
149 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO D'-D' CORPO 1 (par.ug.=2*4+1) (par.ug.=2*3)	9,00 2,00 4,00	0,50 1,40 1,50 0,92 3,70		2,000 2,550 0,500 2,750 2,800	9,00 3,57 1,50 15,18 41,44		
	SOMMANO mq					70,69	14,78	1'044,80
150 08.01.03.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere ... nche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) con vetrocamera 4-6-4 alta efficienza SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 149 [mq 70.69]					70,69		
	SOMMANO mq					70,69	373,49	26'402,01
	A R I P O R T A R E							485'159,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							485'159,17
151 08.04.05	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e colloc ... tituzione del vetro previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 150 [mq 70.69] SOMMANO mq					70,69 70,69	41,26	2'916,67
152 AP.04	Dismissione di avvolgibili in legno , di qualsiasi natura e dimensioni, compreso la dismissione di cinghie, rullo, avvolgitore, delle guide metalliche e l'eventuale cassonetto, compreso opere murarie, l'onere del ponteggio e del trasporto alle pubbliche discariche. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO D'-D' CORPO 1 (par.ug.=2*4) (par.ug.=4+3) SOMMANO cad.	2,00 8,00 7,00	1,50 0,92 3,70 1,50		0,500 2,750 2,800 2,800	1,50 20,24 72,52 4,20 98,46	24,28	2'390,61
153 08.05.01.003	Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, accessori e t ... colore a scelta della D.L., con coibentazione in poliuretano espanso ecologico (peso minimo 4,5 kg per ogni mq) SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 152 [cad. 98.46] SOMMANO mq					98,46 98,46	76,14	7'496,74
154 21.01.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO D'-D' CORPO 1 - Smontaggio grate scala in acciaio aderenti al prospetto SOMMANO mq		5,50		20,000	110,00 110,00	7,39	812,90
155 07.01.02	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamie ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 - PROSPETTO D'-D' CORPO 1 a stima SOMMANO kg					200,00 200,00	3,02	604,00
156 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 155 [kg 200.00]					200,00		
	A R I P O R T A R E					200,00		499'380,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					200,00		499'380,09
157 11.03.01	- grate scala in acciaio aderenti al prospetto					1'000,00		
	SOMMANO kg					1'200,00	2,41	2'892,00
	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Prospetto D'-D' ed Atrio interno SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 154 [mq 110.00]	2,00				220,00		
	SOMMANO mq					220,00	15,15	3'333,00
Coperture (SpCat 5)								
158 AP.13	Rivestimento multistrato, continuo, leggero, ad alte prestazioni con membrana autolivellante per impermeabilizzazioni continue elastomeriche di coperture pedonabili (tipo sistema B ... ntenuto di solventi, resistente ai raggi UV e all'acqua stagnante. Compreso pulizia e preparazione del supporto di base. SpCat 5 - Coperture SbCat 1 - CORPO 1 INTERVENTI IN COPERTURA CORPO 1 copertura bassa su prospetto lato viale delle Scienze		5,10	17,500		89,25		
	SOMMANO m2					89,25	88,43	7'892,38
	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione lavori edili con C 20/25. SpCat 5 - Coperture SbCat 1 - CORPO 1 cordolino lucernario *(par.ug.=4*5)	20,00	1,30		0,100	2,60		
	SOMMANO mc					2,60	149,79	389,45
160 21.07.02	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per ... la perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio. SpCat 5 - Coperture SbCat 1 - CORPO 1 per realizzazione muretto d'attico *(par.ug.=5*4*2)	40,00	20,00			800,00		
	SOMMANO cm					800,00	0,90	720,00
	Moncone di ancoraggio costituito da barra di ferro FeB38K del diametro 12 - 16 e di lunghezza sino a cm.90 inclusa l'esecuzione del foro in struttura di calcestruzzo armato del diam ... ia compressa lavaggio a pressione e il successivo riempimento con getto di malta reoplastica (tipo Emaco o equivalente). SpCat 5 - Coperture SbCat 1 - CORPO 1 per realizzazione muretto d'attico *(par.ug.=5*4*2)	40,00				40,00		
	SOMMANO cad.					40,00	22,11	884,40
162 03.02.01.002	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera co ... ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate SpCat 5 - Coperture							
	A R I P O R T A R E							515'491,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							515'491,32
163 21.01.07	SbCat 1 - CORPO 1 cordolino lucernario *(par.ug.=4*4*5)	80,00	1,30		0,617	64,17		
	SOMMANO kg					64,17	1,83	117,43
164 21.01.11	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 5 - Coperture SbCat 1 - CORPO 1 INTERVENTI IN COPERTURA CORPO 1 Soglie sui muretti chiostrina di accesso alla copertura	3,00	5,00		0,500	7,50		
	SOMMANO mq					7,50	17,41	130,58
165 21.01.25	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 5 - Coperture SbCat 1 - CORPO 1 INTERVENTI IN COPERTURA CORPO 1 SI CONSIDERA IL 50% Chiostrina accesso copertura *(par.ug.=0,5*4,00) locale accesso chiostrina *(lung.=3,00+1,5)	2,00 2,00	5,00 4,50	5,000 3,000	4,000 3,000	200,00 81,00		
	SOMMANO mq x cm					281,00	3,49	980,69
166 AP.09	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 5 - Coperture SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 164 [mq x cm 281.00] *(par.ug.=1/5)	0,20				56,20		
	SOMMANO mc					56,20	31,88	1'791,66
167 10.01.04.001	Fornitura e collocazione lucernario fisso composto da: cupola a parete doppia di forma a vela ribassata, ottenuta per termoformatura da lastra piana di policarbonato non alveolare, ... onale e rondella incorporata con l'aggiunta di tasselli ad espansione in nylon nel caso di fissaggio su muretto in cls. SpCat 5 - Coperture SbCat 1 - CORPO 1 INTERVENTI IN COPERTURA CORPO 1 Soglie sui muretti chiostrina di accesso alla copertura					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	578,47	2'892,35
168 10.01.10	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e simili SpCat 5 - Coperture SbCat 1 - CORPO 1 INTERVENTI IN COPERTURA CORPO 1 Soglie sui muretti chiostrina di accesso alla copertura	3,00	5,00		0,550	8,25		
	SOMMANO mq					8,25	144,14	1'189,16
	A R I P O R T A R E							522'593,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							522'593,19
169 10.01.11	onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - Coperture SbCat 1 - CORPO 1 INTERVENTI IN COPERTURA CORPO 1 Soglie sui muretti chiostrina di accesso alla copertura (par.ug.=3*2)	6,00	5,00			30,00	3,13	93,90
	SOMMANO m					30,00		
170 09.01.07	Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - Coperture SbCat 1 - CORPO 1 INTERVENTI IN COPERTURA CORPO 1 Soglie sui muretti chiostrina di accesso alla copertura (par.ug.=3*2)	6,00	5,00			30,00	2,51	75,30
	SOMMANO cad					30,00		
171 AP.01	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - Coperture SbCat 1 - CORPO 1 INTERVENTI IN COPERTURA CORPO 1 Chiostrina accesso copertura *(par.ug.=0,5*4,00)	2,00	5,00		4,000	40,00	24,02	960,80
	SOMMANO mq					40,00		
172 09.01.01	Maggior onere di cui alla voce 09.01.07 per i cm di intonaco successivi ai primi 2,50. Per ogni mq e per ogni cm di spessore. SpCat 5 - Coperture SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 170 [mq 40.00]	2,00				80,00	4,72	377,60
	SOMMANO m2*cm					80,00		
173 09.01.04	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con ... preso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - Coperture SbCat 1 - CORPO 1 locale accesso chiostrina *(lung.=3,00+1,5)	2,00	4,50		3,000	27,00	20,97	566,19
	SOMMANO mq					27,00		
174 11.01.01	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su ... ompreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - Coperture SbCat 1 - CORPO 1 locale accesso chiostrina *(lung.=3,00+1,5)	2,00	4,50		3,000	27,00	12,32	332,64
	SOMMANO mq					27,00		
	A R I P O R T A R E							524'999,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							524'999,62
175 21.09.08	SbCat 1 - CORPO 1 locale accesso chiostrina *(lung.=3,00+1,5)	2,00	4,50 3,00	1,500	3,000	27,00 4,50	4,99	157,19
	SOMMANO mq					31,50		
176 09.01.10.001	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - Coperture SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 170 [mq 40.00]					40,00	8,33	333,20
	SOMMANO mq					40,00		
177 13.07.09.006	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta del ... angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; SpCat 5 - Coperture SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 170 [mq 40.00]					40,00	34,09	1'363,60
	SOMMANO mq					40,00		
178 11.03.01	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie PN 6, con giunzioni a bicchiere e guarni ... te escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 110 mm SpCat 5 - Coperture SbCat 1 - CORPO 1 INTERVENTI IN COPERTURA CORPO 1 CHIOSTRINA DI ACCESSO ALLA COPERTURA		4,00			4,00	10,38	41,52
	SOMMANO m					4,00		
179 07.01.02	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - Coperture SbCat 1 - CORPO 1 SCALA CHIOSTRINA DI ACCESSO ALLA COPERTURA SCALA CHIOSTRINA DI ACCESSO ALLA COPERTURA gabbia metallica di protezione		5,00	0,600		3,00	15,15	196,95
	SOMMANO mq		5,00	2,000		10,00		
180 07.01.03	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamie ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - Coperture SbCat 1 - CORPO 1 gabbia metallica di protezione scala chiostrina di accesso si considera 50 kg/m ringhiera copertura bassa su prospetto prospiciente viale delle Scienze * (lung.=17,50+2*5,10)		4,50	1,444	50,000	324,90	3,02	5'373,03
	SOMMANO kg		27,70	1,050	50,000	1'454,25		
	A R I P O R T A R E					1'779,15		532'465,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							532'465,11
181 11.03.01	lavoro completo a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - Coperture SbCat 1 - CORPO 1 Vedi voce n° 179 [kg 1 779.15]					1'779,15		
	SOMMANO kg					1'779,15	2,41	4'287,75
	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 5 - Coperture							
	SbCat 1 - CORPO 1							
	ringhiera chiostrina		4,50	0,800		3,60		
	gabbia scala chiostrina		4,50	2,500		11,25		
	ringhiera copertura bassa su prospetto prospiciente su viale delle Scienze * (lung.=17,50+2*5,10)		27,70	1,050		29,09		
	SOMMANO mq					43,94	15,15	665,69
	Parziale LAVORI A MISURA euro							537'418,55
	A R I P O R T A R E							537'418,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							537'418,55
<div>182 SIC.SPCL</div>	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
	Sicurezza (SpCat 6) SICUREZZA (SbCat 3)							
	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.							
	SpCat 6 - Sicurezza SbCat 3 - SICUREZZA							
						100,00		
	SOMMANO %					100,00	53'002,30	53'002,30
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro							53'002,30
	T O T A L E euro							590'420,85
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Org. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<div><div>Riepilogo SUPER CATEGORIE</div><div><div>000<nessuna></div><div>001Prospetto A-A</div><div>002Prospetto B-B</div><div>003Prospetto C-C</div><div>004Prospetto D'-D' ed Atrio interno</div><div>005Coperture</div><div>006Sicurezza</div></div><div>Totale SUPER CATEGORIE euro</div></div>	<div>225,48</div> <div>88'950,91</div> <div>233'326,26</div> <div>38'673,55</div> <div>144'428,89</div> <div>31'813,46</div> <div>53'002,30</div> <div>590'420,85</div>
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE: