



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA TECNICA

LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI
DELLA PRESIDENZA DELLA SCUOLA POLITECNICA
EDIFICIO 7 VIALE DELLE SCIENZE

- Lotto 2 -

- PROGETTO ESECUTIVO -

Elaborato:

COMPUTO METRICO

PROGETTO

E.E. 02

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Costanza Conti

PROGETTISTA
Arch. Rosalba Musumeci

Collaboratore: Arch. Salvatore Inguì
C

DATA: Aprile 2020

PROT.N.:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Prospetto A-A (SpCat 1) CORPO 3 (SbCat 3)							
1 AP.02	Smontaggio provvisorio di unità esterna di condizionamento a pompa di calore presente in copertura, compreso lo smontaggio delle strutture di sostegno e delle tubazioni afferenti, ... nto temporaneo delle unità nei luoghi indicati dal DL e quant'altro occorra per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO A-A CORPO 3					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	251,13	1'004,52
2 AP.05	Sistema di protezione degli infissi esistenti eseguito mediante l'applicazione di teli in plastica fissati lungo la parte perimetrale con tavole d'abete chiodate nella muratura. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO A-A CORPO 3 (par.ug.=2*3)*(H/peso=0,71+2,05) (par.ug.=2*4)*(H/peso=0,71+2,05)	6,00 8,00 3,00	0,94 0,94 2,82		2,760 2,760 1,260 11,000	15,57 20,76 3,70 31,02		
	SOMMANO m2					71,05	9,85	699,84
3 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO A-A CORPO 3 - Zona sinistra del prospetto, afferente il piano terra (si considera la rimozione del 80% della superficie)	0,80 0,50 0,80	13,20 5,00 8,60	5,000 5,000 5,000	12,000 4,000 11,000	633,60 10,00 378,40		
	Moduli finestra *(par.ug.=2*0,80)*(lung.=4*(2,05+0,71)+(2*3,70))*(larg.=0,19+2*0,16)	1,60	18,44	0,510	5,000	75,24		
	(par.ug.=2*0,80)*(lung.=5*(2,05+0,71)+(2*5,08))*(larg.=0,19+2*0,16)	1,60	23,96	0,510	5,000	97,76		
	(lung.=4*1,26+3,75)*(larg.=0,19+2*0,16)		8,79	0,510	5,000	22,41		
	Parapetti sagomati *(par.ug.=2*0,80)	1,60	3,80	5,000	0,680	20,67		
	(par.ug.=2*0,80)	1,60	5,00	5,000	0,680	27,20		
	a detrarre superfici finestre	2,00	3,75	5,000	4,000	-150,00		
		2,00	5,08	5,000	4,000	-203,20		
	Sommano positivi mq x cm					1'265,28		
	Sommano negativi mq x cm					-353,20		
	SOMMANO mq x cm					912,08	3,49	3'183,16
4 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 3 [mq x cm 912.08] *(par.ug.=1,30/5)	0,26			0,050	11,86		
	A R I P O R T A R E					11,86		4'887,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'769,12
11 21.01.07	rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 110 mm SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO A-A CORPO 3 - Area sinistra del prospetto afferente il piano terra	2,00	13,20			26,40	10,38	274,03
	SOMMANO m					26,40		
12 21.01.08	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO A-A Soglie sui muretti, sulle finestre e rivestimento pareti (A STIMA) CORPO 3 - Zona sinistra del prospetto afferente il piano terra	0,30				10,00	17,41	174,10
	SOMMANO mq					10,00		
13 21.02.13	Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la maggior cura della dismissione delle lastre di marmi per la scelta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 Si considera di riutilizzare il 30% delle lastre rimosse Vedi voce n° 11 [mq 10.00]	0,30				3,00	13,92	41,76
	SOMMANO mq					3,00		
14 10.01.02.001	Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismissione, poste in opera con malta di allettamento idonea, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 Si considera di riutilizzare il 30% delle lastre rimosse Vedi voce n° 11 [mq 10.00]	0,30				3,00	60,80	182,40
	SOMMANO mq					3,00		
15 10.01.04.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e simili SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 Si considera di sostituire il 50% delle lastre rimosse da 2 cm Vedi voce n° 11 [mq 10.00]	0,50				5,00	105,56	527,80
	SOMMANO mq					5,00		
15 10.01.04.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e simili SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 Si considera di sostituire il 20% delle lastre rimosse da 3 cm Vedi voce n° 11 [mq 10.00]	0,20				2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		27'969,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		27'969,21
16 10.01.10	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4, avente sezione retta ... nferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO A-A - Soglie nei muretti e nei davanzali delle finestre (a stima) CORPO 3					2,00	144,14	288,28
	SOMMANO m					20,00		
	SOMMANO m					20,00	3,13	62,60
17 10.01.11	Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO A-A - Soglie nei muretti e nei davanzali delle finestre (a stima) CORPO 3					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	2,51	125,50
18 AP.08	Fornitura e messa in opera di lamiera preverniciata zincata dello spessore 10/10, pressopiegata in officina, di colore a scelta della DL, da fissare con opportuni tasselli ad espan ... canali di gronda delle copertura e/o per l'eventuale revisione delle parti metalliche degradate degli infissi esistenti. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO A-A Copertine muretti d'attico CORPO 3 - Zona sinistra del prospetto afferente il piano terra		21,60	0,500		10,80		
	SOMMANO mq					10,80	78,58	848,66
19 01.01.09.001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, ... impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.. all'esterno di edifici SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO A-A CORPO 3 Si ipotizza di risanare n°2 pilastri nella parte sinistra del prospetto, con barre addizionali ed incamiciatura con malta roplastica. - Risanamento pilastri a detrarre ingombro pilastri	2,00 2,00	2,00 0,50	2,000 0,500	0,500 0,500	4,00 -0,25		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					4,00 -0,25		
	SOMMANO mc					3,75	109,37	410,14
20 01.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, co ... d i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni mc di materiale costipato SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 19 [mc 3.75]					3,75		
	A R I P O R T A R E					3,75		29'704,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,75		29'704,39
	SOMMANO mc					3,75	3,16	11,85
21 01.02.05.002	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 19 [mc 3.75]	25,00				93,75		
	SOMMANO mc X km					93,75	0,63	59,06
22 21.01.03.002	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO A-A CORPO 3 - Moduli finestra sagomati in c.a. degradati (a stima)					0,50		
	SOMMANO mc					0,50	655,66	327,83
23 03.01.03.001	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressi ... forme e le barre di armatura: Per opere in fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per lavori edili C25/30. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO A-A CORPO 3 Riempimento finale scavo in fondazione (10 cm) pilastri da risanare * (par.ug.=0,1*(2,00*2,00)-0,10*(0,50*0,50))	0,38				0,38		
	SOMMANO mc					0,38	155,65	59,15
24 03.01.03.010	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressi ... forme e le barre di armatura: Per opere in elevazione per lavori edili: per opere in elevazione per lavori edili C28/35. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO A-A CORPO 3 - Ricostruzionene moduli finestra sagomati in c.a. degradati (a stima)					1,00		
	SOMMANO mc					1,00	170,61	170,61
25 03.02.01.002	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera co ... ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO A-A CORPO 3 - Ricostruzionene moduli finestra in c.a. degradati (a stima) *(par.ug.=100*1)	100,00				100,00		
	SOMMANO kg					100,00	1,83	183,00
26	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza							
	A R I P O R T A R E							30'515,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'515,89
03.02.04	migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro ... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO A-A CORPO 3 RES zincata strutturale filo D03 mm, maglia 5x5 cm (peso 1.93 Kg/m2) - Trave + cordolo di copertura - Trave secondo impalcato - Trave primo impalcato - Pilastri		21,63 21,63 13,20 12,00	2,000 0,800 0,800 0,500	1,930 1,930 1,930 1,930	83,49 33,40 20,38 34,74		
	SOMMANO kg	3,00				172,01	2,47	424,86
27 03.02.05	Sovrapprezzo alle voci 3.2.1.1 e 3.2.1.2 per zincatura eseguita all'origine in stabilimento con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 26 [kg 172.01]					172,01		
	SOMMANO kg					172,01	1,26	216,73
28 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con ... eriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO A-A CORPO 3 Prospetto lato sinistro - Ricostruzione moduli finestra sagomati in c.a. degradati (a stima) - Pilastri risanati con barre di armatura addizionale e malta reoplatica *(larg.=4*0,50)	2,00 2,00	4,00 12,00	2,000 0,700		10,00 16,00 16,80		
	SOMMANO mq					42,80	23,46	1'004,09
29 21.01.01	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO A-A CORPO 3 - Pilastri risanati con barre di armatura addizionale e malta reoplatica	2,00	0,50	0,500	4,000	2,00		
	SOMMANO mc					2,00	290,42	580,84
30 02.01.01	Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centinata, realizzata a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d' ... avoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 29 [mc 2.00]					2,00		
	SOMMANO mc					2,00	235,38	470,76
31 21.03.05	Barre di acciaio Feb44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro, fornite e poste in opera per risanamenti							
	A R I P O R T A R E							33'213,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'213,17
32 AP.06	strutturali, compreso l'o ... legatura con filo di ferro zincato, lo sfrido e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO A-A CORPO 3 - Pilastri risanati con barre di armatura addizionale e malta reoplastica Barre longitudinali D=16 mm *(par.ug.=2*10) (par.ug.=2*5) Staffe D=10 mm *(par.ug.=2*4,00/0,10) (par.ug.=2*12,00/0,10)	20,00 10,00 80,00 240,00	4,00 12,00 2,50 1,50		1,580 1,580 0,616 0,616	126,40 189,60 123,20 221,76		
	SOMMANO kg				660,96	8,08	5'340,56	
	Moncone di ancoraggio costituito da barra di ferro FeB38K del diametro 12 -16 e di lunghezza sino a cm.90 inclusa l'esecuzione del foro in struttura di calcestruzzo armato del diam ... oro con aria compressa lavaggio a pressione e il successivo riempimento con getto di malta reoplastica (tipo Emaco S88). SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO A-A CORPO 3 - Pilastri risanati con barre di armatura addizionale e malta reoplastica *(par.ug.=2*12)	24,00			24,00			
	SOMMANO cad.				24,00	19,98	479,52	
	33 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO A-A CORPO 3 --- Prospetto lato sinistro Interventi a macchia di leopardo (a stima) Risanamento con RES - Trave + cordolo di copertura - Trave secondo impalcato - Trave primo impalcato - Pilastri Risanamento con barre addizionali - Pilastri *(larg.=4*0,50)	50,00 <					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					580,50		54'144,24
	SOMMANO mq x cm					580,50	39,64	23'011,02
35 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 a stima					30,00		
	SOMMANO mc					30,00	31,88	956,40
36 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO A-A CORPO 3 - Area sinistra del prospetto, afferente il piano terra (par.ug.=2*3)*(H/peso=0,71+2,05) (par.ug.=2*4)*(H/peso=0,71+2,05) (lung.=1,00+1,00) portoncino ingresso biblioteca	6,00 8,00 3,00	0,94 0,94 0,98 3,45 2,00 1,80 1,80		2,760 2,760 1,260 2,600 2,600 2,540 2,540	15,57 20,76 3,70 8,97 5,20 4,57 4,57		
	SOMMANO mq					63,34	14,78	936,17
37 08.01.03.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere ... nche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) con vetrocamera 4-6-4 alta efficienza SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 36 [mq 63.34] a detrarre portoncino d'ingresso biblioteca sotto il portico	-1,00	1,80		2,540	63,34 -4,57		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					63,34 -4,57		
	SOMMANO mq					58,77	373,49	21'950,01
	<nessuna> (SpCat 0)							
38 08.01.09.002	Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 50÷60, verniciati a polvere, c ... n vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon SpCat 0 - <nessuna> SbCat 3 - CORPO 3 Ingresso biblioteca sotto il portico		1,80		2,540	4,57		
	SOMMANO mq					4,57	525,42	2'401,17
	Prospetto A-A (SpCat 1)							
39 08.04.05	Sovraprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e							
	A R I P O R T A R E							103'399,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'399,01
40 08.05.01.utu	colloc ... tituzione del vetro previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 37 [mq 58.77]					58,77		
	SOMMANO mq					58,77	41,26	2'424,85
	<nessuna> (SpCat 0)							
	Fornitura e collocazione di maniglione antipanico conforme alla normativa in vigore per infissi a due ante, completo di aste che consentano la chiusura con aggancio al tetto ed al pavimento. supporti guida per le aste e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 0 - <nessuna> SbCat 3 - CORPO 3					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	225,48	450,96
	Prospetto A-A (SpCat 1)							
41 21.01.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO A-A Grate sulle finestre CORPO 3 - Zona sinistra del prospetto, afferente il piano terra	3,00	0,98		1,260	3,70		
	SOMMANO mq					3,70	7,39	27,34
42 07.01.02	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamie ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO A-A Grate sulle finestre CORPO 3 - Zona sinistra del prospetto, afferente il piano terra	3,00			50,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	3,02	453,00
43 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 42 [kg 150.00]					150,00		
	SOMMANO kg					150,00	2,41	361,50
	A R I P O R T A R E							107'116,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'116,66
44 11.03.01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 41 [mq 3.70]	2,00				7,40		
	SOMMANO mq					7,40	15,15	112,11
	Prospetto C'-C' ed Atrio interno (SpCat 4)							
45 AP.02	Smontaggio provvisorio di unità esterna di condizionamento a pompa di calore presente in copertura, compreso lo smontaggio delle strutture di sostegno e delle tubazioni afferenti, ... nto temporaneo delle unità nei luoghi indicati dal DL e quant'altro occorra per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO C'-C' CORPO 3 - Prospetto esterno - Prospetto sulla copertura di secondo impalcato		9,00 1,00			9,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	251,13	2'511,30
46 21.01.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO C'-C' Smontaggio tubazioni mannesmann sul prospetto CORPO 3 - Prospetto Atrio interno		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	4,00	160,00
47 AP.05	Sistema di protezione degli infissi esistenti eseguito mediante l'applicazione di teli in plastica fissati lungo la parte perimetrale con tavole d'abete chiodate nella muratura. SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO C'-C' CORPO 3 - Prospetto esterno *(lung.=1,13+2,51+0,96+1,41) (par.ug.=2*5) - Prospetto Atrio interno (H/peso=0,70+10,10) - Prospetto sulla copertura di secondo impalcato	2,00 10,00 3,00 2,10 2,00	6,01 1,14 1,46 3,20 2,83		2,380 2,350 1,060 10,800 0,700 3,710	28,61 26,79 4,64 34,56 1,47 21,00		
	SOMMANO m2					117,07	9,85	1'153,14
48 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO C'-C' CORPO 3 - Prospetto esterno (larg.=2,30+3,00+2,10)		19,84	7,400	5,000	734,08		
	A R I P O R T A R E					734,08		111'053,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					734,08		111'053,21
	(larg.=3,00+2*2,40) (larg.=2*2,50) riseghe moduli finestra (a stima) a detrarre superfici fineste *(lung.=1,13+2,51+0,96+1,41) (par.ug.=2*5)	30,00	1,30 2,50	7,800 5,000	5,000 5,000	50,70 62,50 150,00		
		2,00	6,01	5,000	2,380	-143,04		
		10,00	1,14	5,000	2,350	-133,95		
	- Prospetto Atrio interno							
	a detrarre superfici finestre (H/peso=0,70+10,10)	3,00	8,20 1,46	19,170 5,000	5,000 1,060	785,97 -23,21		
			3,20	5,000	10,800	-172,80		
			2,10	5,000	0,700	-7,35		
	a detrarre aperture e vani nel prospetto		2,55 1,20	5,000 5,000	2,530 2,530	-32,26 -15,18		
	- Prospetto sulla copertura di secondo impalcato							
	riseghe moduli finestra (a stima)	10,00	7,50	5,000	5,750	215,63		
	a detrarre superfici finestre	2,00	2,83	5,000	3,710	-104,99		
	Sommano positivi mq x cm					2'048,88		
	Sommano negativi mq x cm					-632,78		
	SOMMANO mq x cm					1'416,10	3,49	4'942,19
49 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 48 [mq x cm 1 416.10] *(par.ug.=1,30/5)	0,26			0,050	18,41		
	SOMMANO mc					18,41	31,88	586,91
50 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 48 [mq x cm 1 416.10] *(par.ug.=1/5)	0,20				283,22		
	SOMMANO mq					283,22	24,02	6'802,94
51 AP.01	Maggior onere di cui alla voce 09.01.07 per i cm di intonaco successivi ai primi 2,50. Per ogni mq e per ogni cm di spessore. SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 50 [mq 283.22]	3,00				849,66		
	SOMMANO m2*cm					849,66	4,72	4'010,40
52 21.09.08	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 50 [mq 283.22]					283,22		
	SOMMANO mq					283,22	8,33	2'359,22
53	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai							
	A R I P O R T A R E							129'754,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							129'754,87
09.01.10.001	silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta del ... angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 50 [mq 283,22]					283,22		
	SOMMANO mq					283,22	34,09	9'654,97
54 AP.15	Pulitura di lambri di marmo posto come rivestimento di parete da effettuare con adeguati prodotti detergenti, compreso la verifica dell'adesione delle lastre al supporto murario, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3		25,00		3,000	75,00		
	SOMMANO mq					75,00	7,25	543,75
55 13.07.09.006	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie PN 6, con giunzioni a bicchiere e guarni ... te escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 110 mm SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO C'-C' CORPO 3 - Prospetto Atrio interno - Prospetto sulla copertura di secondo impalcato	1,00 1,00	20,00 6,00			20,00 6,00		
	SOMMANO m					26,00	10,38	269,88
56 15.04.13.002	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi ... oli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 - Prospetto esterno	2,00	18,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	25,96	934,56
57 21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO C'-C' Soglie sui muretti d'attico e sulle finestre CORPO 3 - Prospetto esterno	2,00 2,00 2,00 2,00	20,00 4,38 3,14 6,97	0,500 0,300 0,300 0,300		10,00 2,63 1,88 4,18		
	- Prospetto Atrio interno - Prospetto sulla copertura di secondo impalcato	2,00	8,20 7,50 3,00	0,500 0,500 0,300		4,10 3,75 1,80		
	SOMMANO mq					28,34	17,41	493,40
	A R I P O R T A R E							141'651,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							141'651,43
58 10.01.04.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e simili SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 57 [mq 28.34]					28,34		
	SOMMANO mq					28,34	144,14	4'084,93
59 10.01.10	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4, avente sezione retta ... nferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO C'-C' Soglie sui muretti d'attico e sulle finestre CORPO 3 - Prospetto esterno		20,00			20,00		
		2,00	4,38			8,76		
		2,00	3,14			6,28		
		2,00	6,97			13,94		
			8,20			8,20		
			7,50			7,50		
		2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO m					70,68	3,13	221,23
60 10.01.11	Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO C'-C' Soglie sui muretti d'attico e sulle finestre CORPO 3 - Prospetto esterno - Prospetto Atrio interno - Prospetto sulla copertura di secondo impalcato					20,00		
						8,00		
						4,00		
	SOMMANO cad					32,00	2,51	80,32
61 AP.08	Fornitura e messa in opera di lamiera preverniciata zincata dello spessore 10/10, pressopiegata in officina, di colore a scelta della DL, da fissare con opportuni tasselli ad espan ... canali di gronda delle copertura e/o per l'eventuale revisione delle parti metalliche degradate degli infissi esistenti. SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO C'-C' Copertine muretti d'attico CORPO 3 - Prospetto esterno - Prospetto Atrio interno - Prospetto sulla copertura di secondo impalcato		20,00	0,500		10,00		
			8,20	0,500		4,10		
			7,50	0,500		3,75		
	SOMMANO mq					17,85	78,58	1'402,65
62 21.01.03.002	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3							
	A R I P O R T A R E							147'440,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							151'196,48
66 03.02.05	Sovrapprezzo alle voci 3.2.1.1 e 3.2.1.2 per zincatura eseguita all'origine in stabilimento con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso. SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 65 [kg 294.78]					294,78		
	SOMMANO kg					294,78	1,26	371,42
67 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con ... eriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO C'-C' - Ricostruzione moduli finestra sagomati in c.a. degradati (a stima) CORPO 3 - Prospetto esterno - Prospetto sulla copertura di secondo impalcato					15,00 3,00		
	SOMMANO mq					18,00	23,46	422,28
68 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO C'-C' CORPO 3 - Prospetto esterno Interventi a macchia di leopardo (a stima) RES zincata strutturale filo D03 mm, maglia 5x5 cm (peso 1.93 Kg/m2) - Trave + cordolo di copertura - Trave secondo impalcato - Trave primo impalcato - Pilastri - Prospetto Atrio interno Interventi a macchia di leopardo (a stima) RES zincata strutturale filo D03 mm, maglia 5x5 cm (peso 1.93 Kg/m2) - Trave + cordolo di copertura - Trave secondo impalcato - Trave primo impalcato - Pilastri - Prospetto sulla copertura di secondo impalcato Interventi a macchia di leopardo (a stima) RES zincata strutturale filo D03 mm, maglia 5x5 cm (peso 1.93 Kg/m2) - Trave + cordolo di copertura - Pilastri	20,00			1,000	20,00		
			20,00	1,500	1,000	30,00		
			20,00	0,600	1,000	12,00		
			20,00	0,600	1,000	12,00		
		4,00	12,00	0,800	1,000	38,40		
		15,00			1,000	15,00		
			8,20	1,500	1,000	12,30		
			8,20	0,600	1,000	4,92		
			8,20	0,600	1,000	4,92		
		2,00	20,00	0,500	1,000	20,00		
		5,00			1,000	5,00		
			7,50	1,500	1,000	11,25		
		2,00	5,00	0,500	1,000	5,00		
	SOMMANO mq x cm					190,79	90,42	17'251,23
69 21.03.01.002	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO C'-C' CORPO 3 - Prospetto esterno							
	A R I P O R T A R E							169'241,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							169'241,41
	RES zincata strutturale filo D03 mm, maglia 5x5 cm (peso 1.93 Kg/m2) - Trave + cordolo di copertura - Trave secondo impalcato - Trave primo impalcato - Pilastri	4,00	20,00 20,00 20,00 12,00	1,500 0,600 0,600 0,800	4,000 4,000 4,000 4,000	120,00 48,00 48,00 153,60		
	- Prospetto Atrio interno RES zincata strutturale filo D03 mm, maglia 5x5 cm (peso 1.93 Kg/m2) - Trave + cordolo di copertura - Trave secondo impalcato - Trave primo impalcato - Pilastri	2,00	8,20 8,20 8,20 20,00	1,500 0,600 0,600 0,500	4,000 4,000 4,000 4,000	49,20 19,68 19,68 80,00		
	- Prospetto sulla copertura di secondo impalcato RES zincata strutturale filo D03 mm, maglia 5x5 cm (peso 1.93 Kg/m2) - Trave + cordolo di copertura - Pilastri	2,00	7,50 5,00	1,500 0,500	4,000 4,000	45,00 20,00		
	SOMMANO mq x cm					603,16	39,64	23'909,26
70 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 a stima					50,00		
	SOMMANO mc					50,00	31,88	1'594,00
71 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO C'-C' CORPO 3 - Prospetto esterno *(lung.=1,13+2,51+0,96+1,41) (par.ug.=2*5) - Prospetto Atrio interno (H/peso=0,70+10,10) - Prospetto sulla copertura di secondo impalcato	2,00 10,00 3,00 2,00	6,01 1,14 1,46 2,83		2,380 2,350 1,060 10,800 3,710	28,61 26,79 4,64 34,56 21,00		
	SOMMANO mq					115,60	14,78	1'708,57
72 08.01.03.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere ... nche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) con vetrocamera 4-6-4 alta efficienza SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 71 [mq 115.60]					115,60		
	SOMMANO mq					115,60	373,49	43'175,44
73 08.04.05	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e colloc ... tituzione del vetro previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera. SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 71 [mq 115.60]					115,60		
	A R I P O R T A R E					115,60		239'628,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					115,60		239'628,68
	SOMMANO mq					115,60	41,26	4'769,66
74 AP.04	Dismissione di avvolgibili in legno , di qualsiasi natura e dimensioni, compreso la dismissione di cinghie, rullo, avvolgitore, delle guide metalliche e l'eventuale cassonetto, compreso opere murarie, l'onere del ponteggio e del trasporto alle pubbliche discariche. SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO C'-C' CORPO 3 - Prospetto esterno *(lung.=1,13+2,51+0,96+1,41) (par.ug.=2*5) - Prospetto sulla copertura di secondo impalcato	2,00 10,00 2,00	6,01 1,14 2,83		2,380 2,350 3,710	28,61 26,79 21,00		
	SOMMANO cad.					76,40	24,28	1'854,99
75 08.05.01.003	Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, accessori e t ... colore a scelta della D.L., con coibentazione in poliuretano espanso ecologico (peso minimo 4,5 kg per ogni mq) SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 74 [cad. 76.40]					76,40		
	SOMMANO mq					76,40	76,14	5'817,10
76 21.01.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO C'-C' CORPO 3 - Prospetto Atrio interno		1,46 2,10		1,060 0,700	1,55 1,47		
	SOMMANO mq					3,02	7,39	22,32
77 07.01.02	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamie ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 - PROSPETTO C'-C' Grate sulle finestre CORPO 3 - Prospetto Atrio interno					40,00		
	SOMMANO kg					40,00	3,02	120,80
78 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 77 [kg 40.00]					40,00		
	SOMMANO kg					40,00	2,41	96,40
	A R I P O R T A R E							252'309,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							252'309,95
79 11.03.01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Prospetto C'-C' ed Atrio interno SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 76 [mq 3.02]	2,00				6,04		
	SOMMANO mq					6,04	15,15	91,51
	Coperture (SpCat 8)							
80 21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 INTERVENTI IN COPERTURA CORPO 3 Soglie sui muretti - Risanamento travi ed intradosso muretti in copertura	3,00 4,00 3,00	16,72 2,70 4,50		0,500 0,500 0,500	25,08 5,40 6,75		
	SOMMANO mq					37,23	17,41	648,17
81 21.01.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 scala ringhiera scala ringhiera schermatura torino ascensore *(lung.=5,50+3,30)	2,00 2,00	8,00 8,00 16,72 8,80	1,100 1,000 1,000 2,800		17,60 8,00 16,72 49,28		
	SOMMANO mq					91,60	7,39	676,92
82 AP.03	Scarnificazione di manto impermeabile di qualsiasi tipo e spessore compreso il relativo sottofondo e l'eventuale sottostante materassino isolante incluso i risvolti di qualunque altezza e l'onere del trasporto alle pubbliche discariche del materiale dismesso. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 INTERVENTI IN COPERTURA CORPO 3 - Rifacimento manto di copertura		16,72	2,700		45,14		
	SOMMANO mq					45,14	8,75	394,98
83 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 INTERVENTI IN COPERTURA CORPO 3 - Rifacimento manto di copertura		16,72 16,72	2,700 4,510		45,14 75,41		
	A R I P O R T A R E					120,55		254'121,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					120,55		254'121,53
	SOMMANO mq					120,55	9,95	1'199,47
84 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 83 [mq 120.55]	10,00				1'205,50		
	SOMMANO mq x cm					1'205,50	1,75	2'109,63
85 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 INTERVENTI IN COPERTURA CORPO 3 - torrino ascensore (si considera la rimozione del 50% della superficie) * (lung.=(5,50+3,30)*2)	0,50	17,60	5,000	4,000	176,00		
	SOMMANO mq x cm					176,00	3,49	614,24
86 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 85 [mq x cm 176.00] *(par.ug.=1,30/5)	0,26			0,050	2,29		
	SOMMANO mc					2,29	31,88	73,01
87 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 85 [mq x cm 176.00] *(par.ug.=1/5)	0,20				35,20		
	SOMMANO mq					35,20	24,02	845,50
88 AP.01	Maggior onere di cui alla voce 09.01.07 per i cm di intonaco successivi ai primi 2,50. Per ogni mq e per ogni cm di spessore. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 87 [mq 35.20]	3,00				105,60		
	SOMMANO m2*cm					105,60	4,72	498,43
89 21.09.08	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 87 [mq 35.20]					35,20		
	SOMMANO mq					35,20	8,33	293,22
	A R I P O R T A R E							259'755,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							259'755,03
90 AP.07	Strato finale di rasante con tonachino confezionato in cantiere, realizzato sul traversato per rendere le superfici idonee all'applicazione dello strato finale di tonachino ai sili ... izzontali, verticali o comunque inclinate, ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 INTERVENTI IN COPERTURA CORPO 3 Torrino ascensore *(lung.=2*(5,50+3,30))		17,60		4,000	70,40		
	SOMMANO m2					70,40	7,28	512,51
91 09.01.10.001	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta del ... angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 90 [m2 70.40]					70,40		
	SOMMANO mq					70,40	34,09	2'399,94
92 13.07.09.006	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie PN 6, con giunzioni a bicchiere e guarni ... te escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 110 mm SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 INTERVENTI IN COPERTURA CORPO 3 torrino ascensore	2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	10,38	103,80
93 AP.11	Fornitura e collocazione di barriera al vapore in polietilene da mm.0,4. I fogli sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o bianco, peso specifico Kg/dmc 0,95, posati a secco con cm 20 di sovrapposizione ee risvoltati sulle parti verticali per cm 10. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 83 [mq 120.55]					120,55		
	SOMMANO mq					120,55	6,79	818,53
94 AP.16	Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico applicato su solai orizzontali (terrazze o falde) eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso dello spessore non infer ... rvizio sino ad una altezza di mt 3,5 ed ogni altro onere e magistero per dare liopera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 83 [mq 120.55]					120,55		
	SOMMANO mq					120,55	17,09	2'060,20
95 12.02.01.002	Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un l £ 0,10 W/m°K, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico 4000 ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e: con perlite espansa SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 83 [mq 120.55]	0,10				12,06		
	A R I P O R T A R E					12,06		265'650,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,06		265'650,01
	SOMMANO mc					12,06	292,33	3'525,50
96 12.01.01	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 83 [mq 120.55]					120,55		
	SOMMANO mq					120,55	8,24	993,33
97 AP.13	Rivestimento multistrato, continuo, leggero, ad alte prestazioni con membrana autolivellante per impermeabilizzazioni continue elastomeriche di coperture pedonabili (tipo sistema B ... ntenuto di solventi, resistente ai raggi UV e all'acqua stagnante. Compreso pulizia e preparazione del supporto di base. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 83 [mq 120.55]					120,55		
	SOMMANO m2					120,55	88,43	10'660,24
98 12.15.utu	Fornitura e collocazione di scossalina realizzata in lamiera zincata e pressopiegata in opera con chiodi di acciaio sparati ad una distanza media di cm.70, compreso l'onere della p ... con colore a scelta della D.L. e l'applicazione di guarnizioni al silicone nei giunti.Per uno sviluppo da cm.40 a cm.70. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 per formazione gronda per formazione gronda		4,50 16,72			4,50 16,72		
	SOMMANO ml					21,22	30,04	637,45
99 AP.10	Fornitura e collocazione di bocchettone in neoprene diametro 100 mm. da applicare a fiamma su spezzone di guaina bituminosa delle dimensioni di cm. 50x50 e dello spessore di mm.4 la cui fornitura in opera è compresa nel prezzo. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 INTERVENTI IN COPERTURA CORPO 3 - Rifacimento manto di copertura					8,00		
	SOMMANO Cadauno					8,00	34,63	277,04
100 05.02.05.003	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente ... Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 20x20 cm s = 8 mm SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 83 [mq 120.55]					120,55		
	SOMMANO mq					120,55	47,24	5'694,78
101 05.02.04.003	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa in piastrelle di gres SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 (lung.=16,72+4,5) (lung.=2,7+16,72+2,7)	2,00 2,00	21,22 22,12			42,44 44,24		
	A R I P O R T A R E					86,68		287'438,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					86,68		287'438,35
	SOMMANO m					86,68	3,99	345,85
102 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 INTERVENTI IN COPERTURA CORPO 3 - Risanamento travi ed intradosso muretti in copertura (H/peso=3*0,50)	4,00	16,72 2,70 4,50	5,000 5,000 5,000	1,000 1,500 0,600	334,40 20,25 13,50		
	SOMMANO mq x cm					368,15	3,49	1'284,84
103 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 102 [mq x cm 368.15] *(par.ug.=1,30/5)	0,26			0,050	4,79		
	SOMMANO mc					4,79	31,88	152,71
104 AP.08	Fornitura e messa in opera di lamiera preverniciata zincata dello spessore 10/10, pressopiegata in officina, di colore a scelta della DL, da fissare con opportuni tasselli ad espan ... canali di gronda delle copertura e/o per l'eventuale revisione delle parti metalliche degradate degli infissi esistenti. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 torrino ascensore *(lung.=5,5+3,30)	2,00	8,80		3,000	52,80		
	SOMMANO mq					52,80	78,58	4'149,02
105 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 102 [mq x cm 368.15] *(par.ug.=1/5)	0,20				73,63		
	SOMMANO mq					73,63	24,02	1'768,59
106 09.01.10.001	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta del ... angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 105 [mq 73.63]					73,63		
	SOMMANO mq					73,63	34,09	2'510,05
107 10.01.04.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e simili SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3							
	A R I P O R T A R E							297'649,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							297'649,41
108 10.01.10	Vedi voce n° 80 [mq 37.23]	1,10				40,95		
	SOMMANO mq					40,95	144,14	5'902,53
	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4, avente sezione retta ... nferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 INTERVENTI IN COPERTURA CORPO 3 Soglie sui muretti - Risanamento travi ed intradosso muretti in copertura *(par.ug.=3*2) (par.ug.=4*2)	6,00 8,00	16,72 2,70			100,32 21,60		
	SOMMANO m					121,92	3,13	381,61
109 10.01.11	Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 INTERVENTI IN COPERTURA CORPO 3 Soglie sui muretti					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	2,51	125,50
110 AP.14	Ricollocazione di opere in ferro precedentemente smontate, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc.. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 81 [mq 91.60]					91,60		
	SOMMANO mq					91,60	13,43	1'230,19
111 11.03.01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 110 [mq 91.60]					91,60		
	SOMMANO mq					91,60	15,15	1'387,74
112 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro ... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 INTERVENTI IN COPERTURA CORPO 3 Soglie sui muretti - Risanamento travi ed intradosso muretti in copertura	4,00 4,00	16,72 2,70	1,000 0,500	1,930 1,930	129,08 10,42		
	SOMMANO kg					139,50	2,47	344,57
113	Sovrapprezzo alle voci 3.2.1.1 e 3.2.1.2 per zincatura eseguita all'origine							
	A R I P O R T A R E							307'021,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							307'021,55
03.02.05	in stabilimento con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 112 [kg 139.50]					139,50		
	SOMMANO kg					139,50	1,26	175,77
114 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 INTERVENTI IN COPERTURA CORPO 3 Soglie sui muretti - Risanamento travi ed intradosso muretti in copertura	4,00 4,00	16,72 2,70	1,000 0,500	1,000 1,000	66,88 5,40		
	SOMMANO mq x cm					72,28	90,42	6'535,56
115 21.03.01.002	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 Vedi voce n° 114 [mq x cm 72.28]				4,000	289,12		
	SOMMANO mq x cm					289,12	39,64	11'460,72
116 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 8 - Coperture SbCat 3 - CORPO 3 a stima					50,00		
	SOMMANO mc					50,00	31,88	1'594,00
	Prospetto A-A (SpCat 1)							
117 AP.15	Pulitura di lambri di marmo posto come rivestimento di parete da effettuare con adeguati prodotti detergenti, compreso la verifica dell'adesione delle lastre al supporto murario, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Prospetto A-A SbCat 3 - CORPO 3		16,00	2,000		32,00		
	SOMMANO mq					32,00	7,25	232,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							327'019,60
	A R I P O R T A R E							327'019,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							327'019,60
118 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
	Sicurezza (SpCat 9)							
	SICUREZZA (SbCat 6)							
	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.							
	SpCat 9 - Sicurezza							
	SbCat 6 - SICUREZZA							
						100,00		
	SOMMANO %					100,00	24'517,06	24'517,06
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro							24'517,06
	T O T A L E euro							351'536,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<div><div>Riepilogo SUPER CATEGORIE</div><div><div>000<nessuna></div><div>001Prospetto A-A</div><div>002Prospetto B-B</div><div>003Prospetto C-C</div><div>004Prospetto C'-C' ed Atrio interno</div><div>005Prospetto D-D</div><div>006Prospetto D'-D' ed Atrio interno</div><div>007Prospetto E-E ed F-F Atrio interno</div><div>008Coperture</div><div>009Sicurezza</div></div><div>Totale SUPER CATEGORIE euro</div></div>	<div>2'852,13</div> <div>104'608,64</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div> <div>145'172,69</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div> <div>74'386,14</div> <div>24'517,06</div> <div>351'536,66</div>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<div>Riepilogo SUB CATEGORIE</div> <div><div><div>001CORPO 1</div><div>002CORPO 2</div><div>003CORPO 3</div><div>004CORPO 4</div><div>005CORTILE INTERNO</div><div>006SICUREZZA</div></div><div>Totale SUB CATEGORIE euro</div></div>	<div><div>0,00</div><div>0,00</div><div>327'019,60</div><div>0,00</div><div>0,00</div><div>24'517,06</div><div>351'536,66</div></div>
	<div>Data,</div> <div>Il Tecnico</div> <div></div>	
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE: