



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO**  
**AREA TECNICA**

**LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI  
DELLA PRESIDENZA DELLA SCUOLA POLITECNICA  
EDIFICIO 7 VIALE DELLE SCIENZE**

**- Lotto 2 -**

**- PROGETTO ESECUTIVO -**

Elaborato:

**COSTI DELLA SICUREZZA**

**PROGETTO**

**E.E.02.01**

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Arch. Costanza Conti**

**PROGETTISTA**

**Arch. Rosalba Musumeci**

**Collaboratore: Arch. Salvatore Inguì**

**DATA: Aprile 2020**

**PROT.N.:**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 26.01.28	Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a terra e opportunam ... o tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. - PROSPETTO A-A CORPO 3 (lung.=7,30+13,80+12,50)		33,60		2,000	67,20		
	SOMMANO mq					67,20	20,08	1'349,38
2 26.01.01.002	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio - PROSPETTO A-A CORPO 3 Ponteggio al piano terra parte sinistra del prospetto		14,00 8,50		16,000 10,000	224,00 85,00		
	SOMMANO mq					309,00	9,07	2'802,63
3 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni Vedi voce n° 2 [mq 309.00]	2,00				618,00		
	SOMMANO mq					618,00	1,28	791,04
4 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base Vedi voce n° 2 [mq 309.00]					309,00		
	SOMMANO mq					309,00	3,62	1'118,58
5 26.01.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. Vedi voce n° 2 [mq 309.00]					309,00		
	SOMMANO mq					309,00	2,90	896,10
6 26.01.13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il de ... agistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. - PROSPETTO A-A CORPO 3 Ponteggio al piano terra parte sinistra del prospetto *(larg.=3*0,50) (larg.=3*0,50)		14,00 8,50	1,500 1,500		21,00 12,75		
	SOMMANO mq					33,75	21,90	739,13
7 26.01.14	Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'696,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'696,86
8 26.05.01.001	dello spessore di cm 5, fissati conveni ... stero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. - PROSPETTO A-A CORPO 3 Accessi al piano terra	2,00	4,00	5,000		40,00	18,45	738,00
	SOMMANO mq					40,00		
9 26.06.01	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... rre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC					1,00	57,41	57,41
	SOMMANO cad					1,00		
10 26.07.06.001	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calot ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Per ufficio D.L.					3,00	9,78	29,34
	SOMMANO cad					3,00		
11 26.07.06.002	Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese d'impiego.					1,00	230,85	230,85
	SOMMANO cad					1,00		
12 26.07.07	Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... ero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per ogni mese successivo al primo.					3,00	9,99	29,97
	SOMMANO cad					3,00		
13 26.01.28	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento de ... perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego					4,00	120,70	482,80
	SOMMANO cad					4,00		
13 26.01.28	Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a terra e opportunam ... o tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. - PROSPETTO C'-C' CORPO 3 - Prospetto esterno - Prospetto Atrio interno		22,00 7,00		2,000 2,000	44,00 14,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					58,00		9'265,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					58,00		9'265,23
	SOMMANO mq					58,00	20,08	1'164,64
14 26.01.01.002	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio - PROSPETTO C'-C' CORPO 3 - Prospetto esterno - Prospetto Atrio interno - Prospetto sulla copertura di secondo impalcato		20,00 8,00 6,00		18,000 20,000 6,000	360,00 160,00 36,00		
	SOMMANO mq					556,00	9,07	5'042,92
15 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni Vedi voce n° 14 [mq 556.00]	5,00				2'780,00		
	SOMMANO mq					2'780,00	1,28	3'558,40
16 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base Vedi voce n° 14 [mq 556.00]					556,00		
	SOMMANO mq					556,00	3,62	2'012,72
17 26.01.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. Vedi voce n° 14 [mq 556.00]					556,00		
	SOMMANO mq					556,00	2,90	1'612,40
18 26.01.13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il de ... agistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. - PROSPETTO C'-C' CORPO 3 - Prospetto esterno *(larg.=3*0,50) - Prospetto Atrio interno *(larg.=3*0,50)		20,00 8,00	1,500 1,500		30,00 12,00		
	SOMMANO mq					42,00	21,90	919,80
19 26.01.14	Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati conveni ... stero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. - PROSPETTO C'-C' CORPO 3 - Prospetto esterno - Prospetto Atrio interno		7,00 4,00	5,000 4,000		35,00 16,00		
	SOMMANO mq					51,00	18,45	940,95
	A R I P O R T A R E							24'517,06

COMMITTENTE:

[illegible]