



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO



LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PROSPETTI DELL'EDIFICIO DI VIA ARCHIRAFI N. 36 PROSPETTI B - C - D - LOTTO 2 - COMPLETAMENTO

PROGETTAZIONE:

Area Tecnica dell'Università
degli Studi di Palermo

Progettazione architettonica:

arch. Domenico Policarpo _____

arch. Giuseppe Rotolo _____

Collaboratori:

Geom. Maurizio Di Falco

Dis. CAD Salvatore Di Martino

Elaborati economici

C.1

Computo metrico estimativo
Oneri per la sicurezza

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
arch. Domenico Policarpo

IL DIRIGENTE
DELL'AREA TECNICA
ing. Antonio Sorce

Aggiornamento: Aprile 2020

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u> COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1) Prospetto B (Cat 2)							
1 26.01.01.002	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad al ... ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio Prospetto su Orto Botanico Prospetto su Orto Botanico, piano terzo *(H/peso=13,63+(7,80*2)) Torrino ascensore *(H/peso=(6,1*6,19)+(4,64*2,40)+(4,75*4)+(4,95*6,20)+(6,95*4))		62,49 4,50		20,900 29,230 126,385	1'306,04 131,54 126,39		
	SOMMANO mq					1'563,97	8,93	13'966,25
2 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in oper ... o dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni Prospetto su Orto Botanico Vedi voce n° 1 [mq 1 563.97]	6,00				9'383,82		
	SOMMANO mq					9'383,82	1,26	11'823,61
3 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base Prospetto su Orto Botanico Prospetto su Orto Botanico, piano terzo *(H/peso=13,63+(7,80*2)) Torrino ascensore *(H/peso=(6,1*6,19)+(4,64*2,40)+(4,75*4)+(4,95*6,20)+(6,95*4))		62,49 4,50		20,900 29,230 126,385	1'306,04 131,54 126,39		
	SOMMANO mq					1'563,97	3,58	5'599,01
4 26.01.13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il de ... magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.		62,49	1,500		93,74		
	SOMMANO mq					93,74	21,86	2'049,16
5 26.01.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. Vedi voce n° 1 [mq 1 563.97]					1'563,97		
	SOMMANO mq					1'563,97	2,88	4'504,23
6 26.01.14	Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissat ... magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.		5,00	5,000		25,00		
	SOMMANO mq					25,00	18,41	460,25
7 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetr ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	2,00	12,00	2,000		48,00		
	A R I P O R T A R E					48,00		38'402,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'710,63
	Prospetto C (Cat 3)							
10 26.01.01.002	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad al ... ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio Prospetto laterale su civico 34		19,20		20,900	401,28		
	SOMMANO mq					401,28	8,93	3'583,43
11 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in oper ... o dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni Prospetto laterale su civico 34	6,00	19,20		20,900	2'407,68		
	SOMMANO mq					2'407,68	1,26	3'033,68
12 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base Prospetto laterale su civico 34		19,20		20,900	401,28		
	SOMMANO mq					401,28	3,58	1'436,58
13 26.01.13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il de ... magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.		19,20	1,500		28,80		
	SOMMANO mq					28,80	21,86	629,57
14 26.01.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. Vedi voce n° 10 [mq 401.28]					401,28		
	SOMMANO mq					401,28	2,88	1'155,69
15 26.01.32	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costitu ... ccatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	47,16	471,60
16 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di ... le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.					50,00		
	SOMMANO m					50,00	3,30	165,00
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							50'186,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'186,18
	Prospetto D (Cat 4)							
17 26.01.01.002	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad al ... ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio Prospetto laterale su civico 38		25,35		21,610	547,81		
	SOMMANO mq					547,81	8,93	4'891,94
18 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in oper ... o dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni Prospetto laterale su civico 38	6,00	5,40		20,900	677,16		
		6,00	5,40		20,900	677,16		
	Corpo scala	6,00	17,70		12,100	1'285,02		
		6,00	8,40		8,800	443,52		
	SOMMANO mq					3'082,86	1,26	3'884,40
19 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base Prospetto laterale su civico 38		5,40		20,900	112,86		
			5,40		20,900	112,86		
	Corpo scala		17,70		12,100	214,17		
			8,40		8,800	73,92		
	SOMMANO mq					513,81	3,58	1'839,44
20 26.01.13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il de ... magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.		19,20	1,500		28,80		
	SOMMANO mq					28,80	21,86	629,57
21 26.01.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. Vedi voce n° 17 [mq 547.81]					547,81		
	SOMMANO mq					547,81	2,88	1'577,69
22 26.01.32	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costitu ... ccatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	47,16	471,60
23 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di ... le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.					50,00		
	SOMMANO m					50,00	3,30	165,00
	A R I P O R T A R E							63'645,82

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<p style="text-align:center;"><u>Riepilogo CATEGORIE</u></p> <div><div>001 002 003 004</div><div>Prospetto A Prospetto B Prospetto C Prospetto D</div></div> <div>TotalCATEGORIE euro</div>	<div>0,00 39'710,63 10'475,55 17'459,64</div> <div>67'645,82</div>
	Data, _____ <p style="text-align:center;">Il Tecnico</p> <div><div></div><div></div></div>	
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

