



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Area Edilizia, servizio tecnico e sostenibilità

Settore Manutenzione impianti, gestione energia e sostenibilità ambientale

*Lavori di ristrutturazione e adeguamento impiantistico delle Aule Tranchina e Musotto del
Dipartimento di Giurisprudenza Via Maqueda 172. - Palermo –*



Computo Metrico Sicurezza

IL RETTORE

Prof. Massimo Midiri

IL DIRIGENTE

Ing. Antonio Sorce

ELABORATI

04

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Dario La Torre

Firmato digitalmente da: Dario La Torre

Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PALERMO/80023730825

Data: 23/10/2023 10:06:56

IL PROGETTISTA

ing. Dario La Torre

COLLABORATORE

geom. Maurizio Buarne

Ottobre 2023

descrizione elaborato

**Computo Metrico
Sicurezza**

scala: /

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 26.01.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a ... restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. Aula Tranchina Aula Musotto					20,00 20,00		
	SOMMANO m²					40,00	14,14	565,60
2 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... rti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. Aula Tranchina Aula Musotto					100,00 100,00		
	SOMMANO m					200,00	4,07	814,00
3 26.03.07.001	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata media ... per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 12,00 x 12,00 - d = m 4 Aula Tranchina Aula Musotto					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	7,54	30,16
4 26.06.05	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni in ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Aula Tranchina Aula Musotto					20,00 20,00		
	SOMMANO cad					40,00	0,95	38,00
5 26.06.07	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dal ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. Aula Tranchina Aula Musotto					100,00 100,00		
	SOMMANO cad					200,00	4,29	858,00
6 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di colle ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento. - per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori Aula Tranchina Aula Musotto		7,50 7,00	6,050 6,250	5,400 5,400	245,03 236,25		
	SOMMANO m³					481,28	18,66	8'980,68
7	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del							
	A R I P O R T A R E							11'286,44

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo [COSTI della SICUREZZA [Computo Aule Musotto-Tranchina - 203.599,32-Viola.dcf (C:\Users\Buarnè\UNIPA\Sett