



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA EDILIZIA, SERVIZIO TECNICO E SOSTENIBILITA'

LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N.2 ASCENSORI PRESSO L'EDIFICIO 14 SITO IN VIALE DELLE SCIENZE -PALERMO



3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTAZIONE IL PROGETTISTA ing. Dario La Torre  Dario La Torre 28.03.2025 10:23:15 GMT+00:00	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Dario La Torre	IL RETTORE Prof. Massimo Midiri	ELAB. n.03 PROGETTO EDIFICIO 14 Elaborato economico Scala: --- DATA: Novembre 2024 REV.: 00
IL COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE ing. Gabriella La Spina	IL DIRETTORE DEI LAVORI ing. Dario La Torre	IL Dirigente ing. Antonio Sorce	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Lavori installazione ascensori Edificio 14 (SpCat 1) Opere civili (Cat 1)							
1 / 5 SIC24_21.01 .05.001	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli e ... eguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico (par.ug.=2,00*5)	10,00	0,70	0,300	2,200	4,62		
	SOMMANO m³					4,62	306,75	1'417,19
2 / 6 SIC24_21.01 .03.001	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi i ... eguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico sagomatura solaio sagomatura vano porta (lateral) *(par.ug.=2,00*2) sagomatura vano porta (architrave)	2,00 4,00 2,00	1,50 0,30 0,30	0,200 0,300 0,300	0,500 2,300 1,500	0,30 0,83 0,27		
	SOMMANO m³					1,40	450,20	630,28
3 / 7 SIC24_21.01 .07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. pavimento pianerottolo *(par.ug.=2*5)	10,00	1,50	1,000		15,00		
	SOMMANO m²					15,00	20,49	307,35
4 / 8 SIC24_21.01 .10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con q ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. parete frontale vani ascensore (complessiva) piano terra piano primo piano secondo piano terzo piano quarto		10,00 10,00 10,00 10,00 10,00	2,980 3,000 3,000 3,000 3,000		29,80 30,00 30,00 30,00 30,00		
	SOMMANO m²					149,80	3,54	530,29
5 / 9 AP.005	Sovrapprezzo per realizzazione scavo della fossa e platea ... turale necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile. opere civili per adeguamento stato di fatto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'340,00	8'340,00
6 / 10 SIC24_09.01 .01	Intonaco civile per interni dello spessore compless ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 8 [m² 149.80]					149,80		
	SOMMANO m²					149,80	24,30	3'640,14
7 / 11 SIC24_09.01 .04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacat ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 10 [m² 149.80]					149,80		
	SOMMANO m²					149,80	13,22	1'980,36
8 / 12 SIC24_11.01 .01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina ... orre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. parete frontale vani ascensore (complessiva) piano terra piano primo piano secondo piano terzo piano quarto		15,00 15,00 15,00 15,00 15,00	2,980 3,000 3,000 3,000 3,000		44,70 45,00 45,00 45,00 45,00		
	A R I P O R T A R E					224,70		16'845,61

