



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA EDILIZIA, SERVIZIO TECNICO E SOSTENIBILITA'

LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N.2 ASCENSORI PRESSO L'EDIFICIO 14 SITO IN VIALE DELLE SCIENZE -PALERMO



4. COMPUTO METRICO SICUREZZA

PROGETTAZIONE IL PROGETTISTA ing. Dario La Torre  Dario La Torre 28.03.2025 10:23:15 GMT+00:00	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Dario La Torre	IL RETTORE Prof. Massimo Midiri	ELAB. n.04
IL COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE ing. Gabriella La Spina	IL DIRETTORE DEI LAVORI ing. Dario La Torre	IL Dirigente ing. Antonio Sorce	PROGETTO EDIFICIO 14
			Elaborato economico
			Scala: ---
			DATA: Novembre 2024
			REV.: 00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 SIC24_26.01 .04.001	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo- giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, co ... per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio si considera un solo approntamento		2,20	2,200	15,000	72,60		
	SOMMANO m³					72,60	11,13	808,04
2 SIC24_26.01 .05	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o me ... surato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30giorni Vedi voce n° 1 [m³ 72.60]					72,60		
	SOMMANO m2xmese					72,60	1,43	103,82
3 SIC24_26.01 .06	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base Vedi voce n° 1 [m³ 72.60]	2,00				145,20		
	SOMMANO m³					145,20	4,67	678,08
4 SIC24_26.01 .10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di colle ... o risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento. - per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori Approntamento n.1 trabattello mobile a piano terra Approntamento n.1 trabattello mobile a piano primo Approntamento n.1 trabattello mobile a piano secondo Approntamento n.1 trabattello mobile a piano terzo Approntamento n.1 trabattello mobile a piano quarto		1,90 1,90 1,90 1,90 1,90	1,100 1,100 1,100 1,100 1,100	4,000 4,000 4,000 4,000 4,000	8,36 8,36 8,36 8,36 8,36		
	SOMMANO m³					41,80	19,03	795,45
5 SIC24_26.01 .11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10. per spostamenti piano terra per spostamenti piano primo per spostamenti piano secondo per spostamenti piano terzo per spostamenti piano quarto per spostamenti piano quarto					7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00		
	SOMMANO cad					42,00	13,10	550,20
6 SIC24_26.03 .07.005	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante ... per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 33,00 x 50,00 - d = m 10 (par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	10,34	103,40
7 SIC24_26.01	Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di							
	A R I P O R T A R E							3'038,99

