



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA EDILIZIA, SERVIZIO TECNICO E SOSTENIBILITA'

LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N.2 ASCENSORI PRESSO L'EDIFICIO 14 SITO IN VIALE DELLE SCIENZE -PALERMO



5. ELENCO PREZZI UNITARI

PROGETTAZIONE IL PROGETTISTA ing. Dario La Torre  Dario La Torre 28.03.2025 10:23:15 GMT+00:00	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Dario La Torre	IL RETTORE Prof. Massimo Midiri	ELAB. n.05
			PROGETTO EDIFICIO 14
			Elaborato economico
IL COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE ing. Gabriella La Spina	IL DIRETTORE DEI LAVORI ing. Dario La Torre	IL Dirigente ing. Antonio Sorce	Scala: ---
			DATA: Novembre 2024
			REV.: 00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Prezzario Regione Sicilia 2024 (SpCap 1)			
Nr. 1 SIC24_09.01 .01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (ventiquattro/30)	m ²	24,30
Nr. 2 SIC24_09.01 .04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (tredici/22)	m ²	13,22
Nr. 3 SIC24_10.01 .01.002	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti, su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese anche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. perlato di Sicilia o simili euro (centonove/05)	m ²	109,05
Nr. 4 SIC24_11.01 .01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (otto/18)	m ²	8,18
Nr. 5 SIC24_21.01 .03.001	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico euro (quattrocentocinquanta/20)	m ³	450,20
Nr. 6 SIC24_21.01 .05.001	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico euro (trecentosei/75)	m ³	306,75
Nr. 7 SIC24_21.01 .07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (venti/49)	m ²	20,49
Nr. 8 SIC24_21.01 .10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (tre/54)	m ²	3,54
Analisi prezzi (SpCap 2)			
Nr. 9 AP.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di ascensore a trazione elettrica senza locale macchine con tecnologia di azionamento Gearless modello MPGO a basso consumo energetico certificato in classe A, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: - alimentazione 380 V- 50 Hz, - dispositivo variatore di frequenza VVVF, - velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s, - accessi cabina 1, - porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, - 180 Avv/h, completo di quadro di manovra elettronico ubicato in apposito armadio in prossimità di una porta di piano, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, macchinario di sollevamento installato direttamente sulle guide di scorrimento cabina all'interno del vano corsa (non necessità di locale macchine) costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica). La cabina mod. Supraseries avrà specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, barriera fotocellula e soglia illuminata, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Si considerano comprese nel prezzo le lavorazioni di apertura dei vani porta per la discesa al piano, ripristino dell'armatura ove interessata dalle opere di taglio per apertura dei vani porta mediante integrazione con barre in acciaio di pari diametro all'esistente, sagomatura delle asole di taglio su parete del vano ascensore in cemento armato e su solaio di qualsiasi natura mediante materiale idoneo ai ripristini strutturali, eventuali opere accessorie murarie necessarie per rendere il vano ascensore esistente adeguato alla nuova installazione. L'impianto è dato in opera perfettamente funzionante completo di Dichiarazione di Conformità UE alla Direttiva 2014/33/UE, Marchiatura CE, completo di fascicolo tecnico con allegati e comunicazione di messa in esercizio.		

